

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยสงแคน บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 ตำบลชีบน - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 415,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

### สภาพเดิม

- ช่วงที่ 1 ลำห้วยต้นเขิน ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1

- ช่วงที่ 2 ลำห้วยต้นเขิน ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1

### ดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกจากเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,187.50 ลูกบาศก์เมตร

- ช่วงที่ 2 ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกจากเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,937.50 ลูกบาศก์เมตร

- หรือรวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,125.00 ลูกบาศก์เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 399,165.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่

ประธานกรรมการ

7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

กรรมการ

7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ขุดลอกด้วยสองคน

สถานที่ดำเนินการ

บ้านสงคน หมู่ที่ 6 ตำบลชีบน - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลลาดเมว อำเภอบัวแก้ว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ช่วงที่ 1

ลำห้วยดินเขิน

ดำเนินการ ช่วงที่ 1

|           |        |      |               |        |      |
|-----------|--------|------|---------------|--------|------|
| ปาก กว้าง | 8.00   | เมตร | ปาก กว้าง     | 10.00  | เมตร |
| ก้น กว้าง | 5.00   | เมตร | ก้น กว้าง     | 4.00   | เมตร |
| ยาว       | 550.00 | เมตร | ยาว           | 550.00 | เมตร |
| ลึกเดิม   | 1.50   | เมตร | ลึก           | 1.50   | เมตร |
| ลาดเอียง  | 1:1    |      | ลึกรวมทั้งหมด | 3.00   | เมตร |
|           |        |      | ลาดเอียง      | 1:1    |      |

(ขุดลึกจากเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 6,187.50 ลบ.ม.

สภาพเดิม ช่วงที่ 2

ลำห้วยดินเขิน

สภาพเดิม ช่วงที่ 2

|           |        |      |               |        |      |
|-----------|--------|------|---------------|--------|------|
| ปาก กว้าง | 8.00   | เมตร | ปาก กว้าง     | 10.00  | เมตร |
| ก้น กว้าง | 5.00   | เมตร | ก้น กว้าง     | 4.00   | เมตร |
| ยาว       | 350.00 | เมตร | ยาว           | 350.00 | เมตร |
| ลึกเดิม   | 1.50   | เมตร | ลึก           | 1.50   | เมตร |
| ลาดเอียง  | 1:1    |      | ลึกรวมทั้งหมด | 3.00   | เมตร |
|           |        |      | ลาดเอียง      | 1:1    |      |

(ขุดลึกจากเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 3,937.50 ลบ.ม.

หรือ รวมปริมาณดินขุดรวมทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 10,125.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

| ข้อที่ 1<br>ลำดับที่    | ข้อที่ 2<br>รายการ       | ข้อที่ 3<br>ปริมาณ | ข้อที่ 4<br>หน่วย | ข้อที่ 5<br>ค่ามาตรฐาน<br>ต่อหน่วย (บาท) | ข้อที่ 6<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | ค่า<br>Factor F | ข้อที่ 7<br>ราคา |            | หมายเหตุ |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|
|                         |                          |                    |                   |  |                                   |                 | ราคาต่อหน่วย     |            |          |
|                         |                          |                    |                   |  |                                   |                 | ราคาต่อหน่วย     | รวม        |          |
| 1                       | งานวางป่า                |                    |                   |  |                                   |                 |                  |            |          |
|                         | ค่าลากถาด                | 5,400.00           | ตร.ม.             | 1.26                                     | 6,804.00                          | 1.3375          | 1.68             | 9,100.35   |          |
|                         | ค่าขุดถาดและฝังต้นไม้    | -                  | ตร.ม.             | 2.57                                     | -                                 | 1.3375          | 3.43             | -          |          |
| 2                       | ค่าขุดเปิดหน้าดิน        | -                  | ลบ.ม. ปกติ        | 18.11                                    | -                                 | 1.3375          | 24.22            | -          |          |
| 3                       | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | -                  | ลบ.ม. ปกติ        | 18.20                                    | -                                 | 1.3375          | 24.34            | -          |          |
| 4                       | งานขุดลอก                |                    |                   |  |                                   |                 |                  |            |          |
|                         | ค่าขุดลอกด้วยรถขุด       | 10,125.00          | ลบ.ม. ปกติ        | 28.30                                    | 286,537.50                        | 1.3375          | 37.85            | 383,243.00 |          |
|                         | ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด     | -                  | ลบ.ม. ปกติ        | 71.79                                    | -                                 | 1.3375          | 96.01            | -          |          |
| 5                       | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | -                  | ลบ.ม. ปกติ        | 0.70                                     | -                                 | 1.3375          | 0.93             | -          |          |
| 6                       | งานปรับหน้าดิน           | -                  | ลบ.ม.             | 4.17                                     | -                                 | 1.3375          | 5.57             | -          |          |
| 7                       | ป้ายโครงการ              | 1.00               | ชุด               | 5,100.00                                 | 5,100.00                          | 1.3375          | 6,821.25         | 6,821.25   |          |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น |                          |                    |                   |  | 296,441.50                        |                 |                  |            |          |

รวมราคาทั้งสิ้น 399,165.50 บาท  
คิดเป็นเงินประมาณ 399,165.50 บาท

(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมในข้อ 6 = 296,441.50 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor-F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ตั้งขึ้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
  - ตั้งขึ้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
  - ตั้งขึ้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
  - ตั้งขึ้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคามันดินที่ขุดที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00-29.99 บาท

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ  
(นายอรรถสิทธิ์ บำรุงบุญ) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายวิฑูรย์ สุขารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบ่งงวดงาน**

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยสงแคน

สถานที่ดำเนินการ บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 ตำบลชีบน - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ช่วงที่ 1 ลำห้วยต้นเขิน

|           |        |      |
|-----------|--------|------|
| ปาก กว้าง | 8.00   | เมตร |
| กัน กว้าง | 5.00   | เมตร |
| ยาว       | 550.00 | เมตร |
| ลึกเดิม   | 1.50   | เมตร |
| ลาดเอียง  | 1:1    |      |

ดำเนินการ ช่วงที่ 1

|               |        |      |
|---------------|--------|------|
| ปาก กว้าง     | 10.00  | เมตร |
| กัน กว้าง     | 4.00   | เมตร |
| ยาว           | 550.00 | เมตร |
| ลึก           | 1.50   | เมตร |
| ลึกรวมทั้งหมด | 3.00   | เมตร |
| ลาดเอียง      | 1:1    |      |

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 6,187.50 ลบ.ม.

สภาพเดิม ช่วงที่ 2 ลำห้วยต้นเขิน

|           |        |      |
|-----------|--------|------|
| ปาก กว้าง | 8.00   | เมตร |
| กัน กว้าง | 5.00   | เมตร |
| ยาว       | 350.00 | เมตร |
| ลึกเดิม   | 1.50   | เมตร |
| ลาดเอียง  | 1:1    |      |

สภาพเดิม ช่วงที่ 2

|               |        |      |
|---------------|--------|------|
| ปาก กว้าง     | 10.00  | เมตร |
| กัน กว้าง     | 4.00   | เมตร |
| ยาว           | 350.00 | เมตร |
| ลึก           | 1.50   | เมตร |
| ลึกรวมทั้งหมด | 3.00   | เมตร |
| ลาดเอียง      | 1:1    |      |

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 3,937.50 ลบ.ม.

หรือ รวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,125.00 ลบ.ม.


**งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง**

|                      |           |            |           |
|----------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 งานขุดลอก          | 5,400.00  | ตร.ม.      | แล้วเสร็จ |
| 2 งานขุดลอกด้วยรถขุด | 10,125.00 | ลบ.ม. ปกติ | แล้วเสร็จ |
| 3 งานป้ายโครงการ     | 1.00      | ชุด        | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 399,165.50 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน