ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3005 บ้านหนองนาแซง – บ้านโนนหว้านไพร

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 8.158 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดcap seal กว้าง 8.00 เมตร

ดำเนินการช่วงที่1 ผิวจราจร ขนาด กว้า 6.00 เมตร ยาว 340.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ – เมตร

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร

ดำเนินการช่วงที่2 ผิวจราจร ขนาด กว้า 6.00 เมตร ยาว 1,990.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,920.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 17,960.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	359.20	ลบ.ม.	511.96		183,896.03	1.3261	243,864.53
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	17,960.00	ตร.ม.	–	81.08	1,456,196.80	1.3261	1,931,062.58
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	17,960.00	ตร.ม.	19.58	6.22	463,368.00	1.3261	614,472.30
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.)	17,960.00	ตร.ม.	206.32	11.77	3,916,932.32	1.3261	5,194,243.95
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	524.00	ตร.ม.	250.00		131,000.00	1.3261	173,719.10
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					6,151,393.15		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3261	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							8,157,362.46