

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 405,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ จำนวน 410 ตร.ม.
- งานติดตั้งชุดโคมไฟสำนักงาน หลอดแอลอีดีขนาดไม่น้อยกว่า 18w เคย์ไลท์ 3 ชุดโคม พร้อมสวิทช์ จำนวน 23 ชุด
- งานปูพรมพื้น จำนวน 30 ตร.ม.
- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน จำนวน 362 ตร.ม.
- งานขัดพื้นพร้อมลงแว็กซ์เคลือบเงา จำนวน 198 ตร.ม.
- งานประตูบานสวิง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.95 x 2.70 ม. จำนวน 1 ชุด
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ของเดิม) จำนวน 6 เครื่อง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เป็นเงิน 405,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.4

5.2 แบบ พร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายสมโภชน์ โชติประยูร

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู

กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองการเจ้าหน้าที่

สถานที่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

ประมาณราคามือ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	310,197.00	1.3074	405,551.56	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
3.1	เงินล่วงหน้า 0 %				
3.2	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
3.3	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
3.4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			405,551.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ			405,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมโภชน์ ชาติประยูร) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชุตติกาญจน์ บุญโนนแต้)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคาร  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองการเจ้าหน้าที่

สถานที่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

ประมาณราคาเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อพรมพื้นเดิม	30	ตร.ม.		-	5.00	150.00	150.00	รื้อขน
2	งานรื้อถอนฝ้าพดาน T-BAR	228	ตร.ม.		-	25.00	5,700.00	5,700.00	รื้อขน
3	งานรื้อผนังก่ออิฐ	21	ตร.ม.		-	60.00	1,260.00	1,260.00	รื้อขน
4	งานรื้อเครื่องปรับอากาศ	8	เครื่อง		-	500.00	4,000.00	4,000.00	กองไว้
5	งานรื้อผนัง/ประตูภูมิเนียม	132	ตร.ม.		-	50.00	6,600.00	6,600.00	รื้อขน
6	งานฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบ	228	ตร.ม.	287.00	65,436.00	75.00	17,100.00	82,536.00	
	สังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.								
	ฉาบรอยต่อเรียบ								
7	งานติดตั้งชุด โคม ไฟสำนักงาน หลอด	23	ชุด	3,375.00	77,625.00	170.00	3,910.00	81,535.00	
	แอลอีดีขนาด ไม่น้อยกว่า 18w เดย์ไลท์								
	3 ชุด/โคม พร้อมสวิตช์								
8	งานปูพรมพื้น	30	ตร.ม.	250.00	7,500.00	100.00	3,000.00	10,500.00	
9	งานทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	362	ตร.ม.	38.00	13,756.00	30.00	10,860.00	24,616.00	รวมงานฝ้า
10	งานขัดพื้นพร้อมลงแวกซ์เคลือบเงา	198	ตร.ม.	350.00	69,300.00		-	69,300.00	
11	งานประตูบานสวิง พร้อมช่องแสง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	ขนาด 1.95 x 2.70 ม.								
12	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(ของเดิม)	6	เครื่อง			2,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมเป็นเงิน							310,197.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวซุติกาญจน์ บุญโนนแต่)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

## แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองการเจ้าหน้าที่  
สถานที่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)


งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	จำนวน	410	ตร.ม.
- งานติดตั้งชุด โคมไฟสำนักงาน หลอดแอลอีดีขนาด ไม่น้อยกว่า 18w เคยไลท์ 3 ชุด/โคม พร้อมสวิทช์	จำนวน	23	ชุด
- งานปูพรมพื้น	จำนวน	30	ตร.ม.
- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน	จำนวน	362	ตร.ม.
- งานขัดพื้นพร้อมลงแวกซ์เคลือบเงา	จำนวน	198	ตร.ม.
- งานประตูปานสวิง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.95 x 2.70 ม.	จำนวน	1	ชุด
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(ของเดิม)	จำนวน	6	เครื่อง

ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการข้างต้น คิดเป็นผลงาน 100%

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน เป็นเงิน 405,000 บาท

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสาวชุตিকাญจน์ บุญโนนแต่)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ