

## แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

### งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ขุดหลุม หล่อฐานราก หล่อค่อม่อ  
หล่อคานชั้นล่าง หล่อบันไดถึงชานพัก หล่อเสารับคานระดับชั้นลอย  
เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 2,200,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 29 % ระยะเวลาดำเนินงาน 100 วัน

### งวดที่ 2

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อคานชั้นลอย งานพื้นชั้นลอย หล่อบันไดถึงระดับชั้นลอย  
หล่อเสารับโครงสร้างหลังคาเหล็ก หล่อคานรับโครงสร้างหลังคาเหล็ก  
ประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก งานมุงกระเบื้องหลังคา  
เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ และคณะกรรมการ  
ตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 2,500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 33 % ระยะเวลาดำเนินงาน 100 วัน

### งวดที่ 3

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานหล่อพื้น ชั้นล่าง งานผนังฉาบปูนและผิวผนัง งานพื้นผิวพื้น ติดตั้งประตู งานราวบันได  
งานฝ้าเพดาน งานสุขภัณฑ์ งานระบบประปาสุขาภิบาล งานทาสี งานติดตั้งระบบไฟฟ้า  
และรายการอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐาน  
ประกอบแบบก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 2,819,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 38 % ระยะเวลาดำเนินงาน 100 วัน

รวมวงเงิน 7,519,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 300 วัน