

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0098 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บ้านสระสี่เหลี่ยม อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 9,065,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

ระยะทางตลอดสาย 13,427.00 เมตร

สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 1 กม. 3+000- กม. 3+985 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 985.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,910.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กม. 3+985-กม.4+985 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 กม.6+410-กม.6+930 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 4 กม.8+150-กม.8+307 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256.00 ตารางเมตร หรือ พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 19,326.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560**

เป็นเงิน 9,460,000.-บาท

5. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

4.1 แบบ ปร.4

4.2 แบบ ปร.5

6. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

5.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

5.2 นายอศลย์ บำรุงหมู

5.3 นายวิษุวัต อุมารังษี

5.4 นายชินวร ชมนาวัง

5.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2561






โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING


สายทาง ชย.ถ. 1-0098 แยกทางหลวง หมายเลข 201 - บ้านสระสี่เหลี่ยม

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย			13,427.00 เมตร		
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดถนนลาดยาง	กว้าง	6.00-8.00 เมตร			
ดำเนินการ ช่วงที่ 1 กม.3+000 - กม. 3+985 ผิวจราจร ขนาด กว้าง หนา 0.04 เมตร พื้นไม่น้อยกว่า	6.00 เมตร	ยาว	985.00	เมตร	โดย	- เมตร
ดำเนินการ ช่วงที่ 2 กม.3+985 - กม. 4+985 ผิวจราจร ขนาด กว้าง หนา 0.04 เมตร พื้นไม่น้อยกว่า	6.00 เมตร	ยาว	1,000.00	เมตร	โดย	1.00 เมตร
ดำเนินการ ช่วงที่ 3 กม.6+410 - กม. 6+950 ผิวจราจร ขนาด กว้าง หนา 0.04 เมตร พื้นไม่น้อยกว่า	6.00 เมตร	ยาว	520.00	เมตร	โดย	1.00 เมตร
ดำเนินการ ช่วงที่ 4 กม.8+150 - กม. 8+307 ผิวจราจร ขนาด กว้าง หนา 0.04 เมตร พื้นไม่น้อยกว่า	6.00 เมตร	ยาว	157.00	เมตร	โดย	1.00 เมตร
หรือ พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า	19,326.00	ตารางเมตร				

ประมาณการ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	คำวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	7,192,414.27	1.3150	9,458,024.76	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,465,024.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,460,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2561

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

สายทาง ชย.ถ. 1-0098 แยกทางหลวง หมายเลข 201 - บ้านสระสี่เหลี่ยม

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย		13,427.00	เมตร	
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดถนนลาดยาง	กว้าง	6.00-8.00	เมตร	
ดำเนินการ ช่วงที่1 กม.3+000 - กม. 3+985 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	985.00	เมตร	1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	5,910.00 ตารางเมตร			
ดำเนินการ ช่วงที่2 กม.3+985 - กม. 4+985 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	1,000.00	เมตร	1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	8,000.00 ตารางเมตร			
ดำเนินการ ช่วงที่3 กม.6+410 - กม. 6+930 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	520.00	เมตร	1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	4,160.00 ตารางเมตร			
ดำเนินการ ช่วงที่4 กม.8+150 - กม. 8+307 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	157.00	เมตร	1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,256.00 ตารางเมตร			
	หรือ พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า	19,326.00 ตารางเมตร			

ประมาณการ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	579.78	ลบ.ม.	469.53	-	272,224.10	1.3150	357,974.70
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	19,326.00	ตร.ม.	-	75.18	1,452,928.68	1.3150	1,910,601.21
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
2.1	Prime Coat	19,326.00	ตร.ม.	16.30	6.63	443,145.18	1.3150	582,735.91
2.2	ผิวทาง Para Asphaltic Concrete (หนา 4 ซม.)	19,326.00	ตร.ม.	239.46	12.77	4,874,616.31	1.3150	6,410,120.44
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	598.00	ตร.ม.	250.00		149,500.00	1.3150	196,592.50
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					7,192,414.27		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3150	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							9,458,024.76

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

สายทาง ชย.ถ. 1-0098 แยกทางหลวง หมายเลข 201 - บ้านสระสี่เหลี่ยม

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING				แล้วเสร็จ
1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	579.78	ลบ.ม.		แล้วเสร็จ
1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	19,326.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2 งานผิวทาง และไหล่ทาง				แล้วเสร็จ
2.1 Prime Coat	19,326.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2.2 ผิวทาง Para Asphaltic Concrete (หนา 4 ซม.)	19,326.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
3 งานตีเส้นจราจร				แล้วเสร็จ
3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	598.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
4 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 9,460,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน