

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยทางเขื่อน บ้านทุ่งคำหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะโพนพาน - บ้านเก่ายาดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ายาดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า	400.81	เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า	5,120.00	ตารางเมตร
ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย	1.90	เมตร
ลาดเอียง	1:1.5	
หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า	8,674.44	ลบ.ม.
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 486,744.58.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2255/2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ขุดลอกลำห้วยทางเขื่อน

สถานที่ดำเนินการ

บ้านทุ่งคำหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่ายี่ดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ายี่ดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

ขนาดพื้นที่	5,120.00 ตารางเมตร	พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า	400.81 เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย	1.00 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า	5,120.00 ตารางเมตร
		ขุดลึกจากลิกเดิมเฉลี่ย	1.90 เมตร
		ลาดเอียง	1:1.5
		หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า	8,674.44 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ลำดับที่	ชื่องาน	ปริมาณ	หน่วย	ชื่องาน 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ชื่องาน 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องาน 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่ากลาง	-	ตร.ม.	1.26	-	1.3375	1.68	-	
	ค่ากลางและสัมคันไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	1,509.06	ลบ.ม. ปกติ	37.00	55,835.22	1.3375	49.48	74,679.60	รวมค่าขนส่ง 4 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	7,165.37	ลบ.ม. ปกติ	37.09	265,763.57	1.3375	49.60	355,458.77	รวมค่าขนส่ง 4 กม.
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	28.30	-	1.3375	37.85	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1,500.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	1,050.00	1.3375	0.93	1,404.37	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	8,674.44	ลบ.ม.	4.17	36,172.41	1.3375	5.57	48,380.59	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					363,921.20				

รวมราคาทั้งสิ้น 486,744.58 บาท  
คิดเป็นเงินประมาณ 486,744.58 บาท  
(สี่แสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 6 = 363,921.20 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00-29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิษิต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบ่งงวดงาน**


โครงการ/งานก่อสร้าง **ขุดลอกลำห้วยทางเขื่อน**  
 สถานที่ดำเนินการ **บ้านทุ่งคำหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่ายาดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ายาดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ**  
 หน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**

สภาพเดิม	ลำห้วยต้นเขิน		ดำเนินการ	ขุดลอก		
ขนาดพื้นที่	5,120.00	ตารางเมตร	พื้นที่ขุดลอก	ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า	400.81	เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย	1.00	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า		5,120.00	ตารางเมตร
			ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย		1.90	เมตร
			ลาดเอียง		1:1.5	
			หรือ ปริมาตรดินขุด	ไม่น้อยกว่า	8,674.44	ลบ.ม.

**งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง**

1	งานขุดเปิดหน้าดิน	1,509.06	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	7,165.37	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1,500.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4	งานปรับเกลี่ยหน้าดิน	8,674.44	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
5	งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ  
 วงเงิน 486,744.58 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน