

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยแคน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ – บ้านชัยวงไพร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 376,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1

ดำเนินการ ขุดลอก

 - ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 361,713.50 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกลำห้วยแควน
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ - บ้านซับรวงไร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน ดำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง	8.00 เมตร	ปาก กว้าง	10.00 เมตร	
กัน กว้าง	4.00 เมตร	กัน กว้าง	4.00 เมตร	
ยาว	1,000.00 เมตร	ยาว	1,000.00 เมตร	
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	1.00 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าตากวาง	4,000.00	ตร.ม.	1.26	5,040.00	1.3375	1.68	6,741.00	
	ค่าตากวางและล้อมต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.20	-	1.3375	24.34	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	9,000.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	254,700.00	1.3375	37.85	340,661.25	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	8,000.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	5,600.00	1.3375	0.93	7,490.00	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					270,440.00				


รวมราคาทั้งสิ้น 361,713.50 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 361,713.50 บาท


(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทห้าสิบบาท)


หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 270,440.00 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (V.A.) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 - 29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอศลย์ บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิชุด อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยแคน
สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ - บ้านซับริงไทร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม	ลำห้วยต้นเขิน		ดำเนินการ ขุดลอก		
ปาก กว้าง	8.00 เมตร		ปาก กว้าง	10.00 เมตร	
กัน กว้าง	4.00 เมตร		กัน กว้าง	4.00 เมตร	
ยาว	1,000.00 เมตร		ยาว	1,000.00 เมตร	
ลึกเดิม	2.00 เมตร		ลึก	1.00 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1		ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร	
			ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานตากถาง	4,000.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	9,000.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	8,000.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 361,713.50 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน