

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 815,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะ

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อัง
เสร็จเรียบร้อยแล้วตามประมาณราคาทุกประการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 810,628.04 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวั่ง	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ๊ง

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ๊ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กำหนดราคากลางเมื่อ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	619,225.45	1.3091	810,628.04	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0%				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			810,628.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ			810,628.04	
	ตัวอักษร	แปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหมู่)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อัง

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อัง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กำหนดราคากลางเมื่อ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย								
1	รีดกระบือองพื้นเดิม	16	ตร.ม.		-	50.00	800.00	800.00	
2	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	16	ตร.ม.	350.00	5,600.00	158.00	2,528.00	8,128.00	
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าว โลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ	16	ตร.ม.	298.00	4,768.00	75.00	1,200.00	5,968.00	
4	งานทาสีภายในและฝ้า	66	ตร.ม.	36.00	2,376.00	30.00	1,980.00	4,356.00	
	งานทาสีอาคาร								
5	งานนั่งร้านซ่อมแซมอาคาร	1	งาน		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6	งานขุดล้างตีผนังเดิม	730	ตร.ม.		-	10.00	7,300.00	7,300.00	
7	งานทาสีปูนเก่าภายนอก	730	ตร.ม.	47.00	34,310.00	34.00	24,820.00	59,130.00	
	งานต่อเติมห้องทันตกรรม ขนาด 4.00 x 7.00 ม.								
8	งานขุดดินฐานราก	6	ลบ.ม.		-	60.00	360.00	360.00	
9	งานคอนกรีตโครงสร้าง	7	ลบ.ม.	1,953.27	13,672.89	436.00	3,052.00	16,724.89	
10	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	546.52	1,093.04	99.00	198.00	1,291.04	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด RB 6 มม	32	เส้น	54.61	1,747.52	10.00	320.00	2,067.52	
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด RB 9 มม	36	เส้น	114.91	4,136.76	21.00	756.00	4,892.76	
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด DB 12 มม	28	เส้น	202.73	5,676.44	30.00	840.00	6,516.44	
14	ไม้แบบ	25	ตร.ม.	400.00	10,000.00	133.00	3,325.00	13,325.00	
15	ตะปู	4	กก.	45.70	182.80		-	182.80	
16	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" x 2" หนา 2.3 มม.	14	ท่อน	553.00	7,742.00	170.00	2,380.00	10,122.00	
17	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x 2" หนา 2.3 มม.	12	ท่อน	404.00	4,848.00	146.00	1,752.00	6,600.00	
18	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ฉนวนกัน ความร้อนชนิด (PE) หนา 5 มม.	54	ตร.ม.	540.00	29,160.00	95.00	5,130.00	34,290.00	
19	ครอบข้าง	21	ม.	260.00	5,460.00	50.00	1,050.00	6,510.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
20	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	21	ม.	90.00	1,890.00	73.00	1,533.00	3,423.00	
21	ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	43	ตร.ม.	284.00	12,212.00	94.00	4,042.00	16,254.00	
22	ฉาบปูนผนัง	86	ตร.ม.	75.00	6,450.00	87.00	7,482.00	13,932.00	
23	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	28	ตร.ม.	350.00	9,800.00	158.00	4,424.00	14,224.00	
24	สียิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าว โลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ	28	ตร.ม.	298.00	8,344.00	75.00	2,100.00	10,444.00	
25	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.50 x 2.00 ม. กระจกใส	1	ชุด	31,500.00	31,500.00		-	31,500.00	
26	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.40 x 1.10 ม. กระจกใส	2	ชุด	7,700.00	15,400.00		-	15,400.00	
27	งานเคาน์เตอร์ คสล. พร้อมปูกระเบื้อง	4	ม.	850.00	3,400.00	260.00	1,040.00	4,440.00	
28	ซิงค์สแตนเลสล้างจาน หลุมเดียว ผึง เคาน์เตอร์	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	300.00	300.00	2,900.00	
29	งานเดินท่อน้ำทิ้ง	2	จุด	800.00	1,600.00		-	1,600.00	
30	งานเดินท่อน้ำดี	2	จุด	600.00	1,200.00		-	1,200.00	
31	งานทาสีภายนอก - ใน	124	ตร.ม.	36.00	4,464.00	34.00	4,216.00	8,680.00	
งานปรับปรุงหลังคา									
32	งานรื้อหลังคาลอนคู่	360	ตร.ม.		-	25.00	9,000.00	9,000.00	
33	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อม ฉนวนกันความร้อนชนิด (PE) หนา 5 มม.	360	ตร.ม.	540.00	194,400.00	95.00	34,200.00	228,600.00	
34	ครอบข้าง	72	ม.	260.00	18,720.00	50.00	3,600.00	22,320.00	
35	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	84	ม.	90.00	7,560.00	73.00	6,132.00	13,692.00	
งานปรับปรุงระบบประปา									
36	งานพื้น คสล. หนา 0.10 ม.	8	ตร.ม.	500.00	4,000.00		-	4,000.00	
37	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมลูกลอย	2	ชุด	6,952.00	13,904.00	500.00	1,000.00	14,904.00	
38	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1" รวมข้อ	10	ท่อน	138.50	1,385.00	50.00	500.00	1,885.00	
39	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 200 วัตต์	1	เครื่อง	5,233.00	5,233.00	1,500.00	1,500.00	6,733.00	
40	งานเดินสายไฟ	1	จุด	420.00	420.00	110.00	110.00	530.00	
รวมเป็นเงิน								619,225.45	

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ๊ง
สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ๊ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ๊ง
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาทุกประการ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 810,628.04 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน **90** วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร ขมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน