

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 727,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ดำเนินการ ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์
- ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 728,135.15 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสุวรรณ จันปัญญา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางสาวปรีรัตน์ เตื่อยโยชน์ กรรมการ
 - 7.3 นายอภิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
ประเภทงาน	งานอาคาร	
หน่วยงาน	กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
สถานที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณราคา	ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
ปริมาณงาน	ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	
ตามแบบ	รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น	ประมาณราคาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	556,210.49	1.3091	728,135.15	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			728,135.15	

(ตัวอักษร)

(เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)




(นายสุรธรรม จันปัญญา)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวปริยฉัตร เตื่อยโยชน์)

กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายอภิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณราควันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ และวางผังบริเวณก่อสร้าง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2	งานฐานราก								
1	ดินชุด-ถมดิน เพื่อ 30%	13.86	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,328.48	2,328.48	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	551.19	165.35	104.00	31.20	196.55	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1/3/5	0.60	ลบ.ม.	1,775.70	1,065.42	426.00	255.60	1,321.02	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	1.74	ลบ.ม.	1,998.13	3,476.74	466.00	810.84	4,287.58	
5	งานเหล็ก								
	- DB ขนาด 12 มม. (คุณภาพ SD 40)	112.89	ก.ก.	19.78	2,232.96	3.60	406.40	2,639.36	
	- RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	12.58	ก.ก.	20.53	258.26	4.40	55.35	313.61	
	- RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	6.72	ก.ก.	22.09	148.44	4.40	29.57	178.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	45.62	182.48	-	-	182.48	
6	งานไม้แบบ+คร่าประกอบ (คิดใช้งาน 60%)	6.48	ตร.ม.	400.00	2,592.00	-	-	2,592.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	10.80	ตร.ม.	-	-	121.00	1,306.80	1,306.80	
3	งานคานคอดิน								
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	3.96	ลบ.ม.	1,998.13	7,912.59	327.00	1,294.92	9,207.51	
2	งานเหล็ก								
	DB ขนาด 12 มม. (คุณภาพ SD 40)	22.84	ก.ก.	19.78	451.77	3.60	82.22	533.99	
	RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	24.65	ก.ก.	22.09	544.51	4.40	108.46	652.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.00	ก.ก.	45.62	1,094.88	-	-	1,094.88	
	รวมยอดยกไป							28,835.25	บาท

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างโคมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 160.00 ๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างโคมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 728,135.15 บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

นายสุวรรณ จันปัญญา

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

นางสาวปริยรัศม์ เตื่อยโยชน์

กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)

นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา