

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยชั้น บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12 ตำบลโหล - บ้านหนองสูงเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ลำห้วยต้นเขิน ปากกว้าง 7.00 เมตร ก้นกว้าง 4.60 เมตร ยาว 895.00 เมตร ลีกลึกเดิม 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:1

ดำเนินการ

 - ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 895.00 เมตร ลีกลึก 1.80 เมตร (ลัดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,565.80 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ศรีสะเกษ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2568 เป็นเงิน 508,290.88 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยชั้น
สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโหล - บ้านหนองงูเห่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	7.00 เมตร	ปาก กว้าง	10.00 เมตร
กัน กว้าง	4.60 เมตร	กัน กว้าง	4.00 เมตร
ยาว	895.00 เมตร	ยาว	895.00 เมตร
ลึกเดิม	1.20 เมตร	ลึก	1.80 เมตร (ขุดลึกจากเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,565.80 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568


ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	5,370.00	ตร.ม.	1.28	6,873.60	1.3392	1.71	9,205.13	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3392	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
4	งานขุดลอก				-		-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,565.80	ลบ.ม. ปกติ	29.07	365,287.81	1.3392	38.93	489,193.44	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,132.50	ลบ.ม. ปกติ	0.73	2,286.73	1.3392	0.98	3,062.39	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3392	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3392	6,829.92	6,829.92	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						379,548.14			
							รวมราคาทั้งสิ้น	508,290.88	บาท

(ห้าแสนแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 379,548.14 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซล = 31.00 -31.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชาชีพกร ศรีภูมิพิทักษ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชำนานาญต๋อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยชั้น

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโอโล - บ้านหนองงูเห่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีชุมภู จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

กว้าง	7.00 เมตร	กว้าง	10.00 เมตร
ยาว	895.00 เมตร	ยาว	895.00 เมตร
ลึกเดิม	1.20 เมตร	ลึก	1.80 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,565.80 ลูกบาศก์เมตร

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่ากลาง	5,370.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,565.80	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,132.50	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 508,290.88 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาซกร ศรีภูมิพลกษ) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน