

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองสวนหมุ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมทอง - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักตี่ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ขุดลอก ปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้าง 12.00 เมตร ยาว 661.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุด ลอกไม่น้อยกว่า 12,559.00 ลูกบาศก์เมตร
 - 1 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 521,178.42 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง ⁸⁵	กรรมการ
7.3 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองสวนหมุ
สถานที่ดำเนินการ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมทอง - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักกิติขุมพล จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม คลองตื้นเขิน ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	20.00	เมตร	ปาก กว้าง	20.00	เมตร
กัน กว้าง	10.00	เมตร	กัน กว้าง	12.00	เมตร
ความยาว	1,600.00	เมตร	ความยาว	661.00	เมตร
ลึกเดิม	3.00	เมตร	ลึก	1.00	เมตร
			ลาดเอียง	1:1	

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาณดินขุด ลอกไม่น้อยกว่า 12,559.00 ลูกบาศก์เมตร

ราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานถางป่า								
	ค่าถากถาง	3,966.00	ตร.ม.	1.32	5,235.12	1.3375	1.77	7,001.97	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.72	-	1.3375	3.64	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	19.22	-	1.3375	25.71	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	19.37	-	1.3375	25.91	-	
4	งานขุดลอก				-		-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,559.00	ลบ.ม. ปกติ	30.61	384,430.99	1.3375	40.94	514,176.45	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	75.30	-	1.3375	100.71	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.79	-	1.3375	1.06	-	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.58	-	


รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 389,666.11

รวมราคาทั้งสิ้น 521,178.42 บาท


(ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 389,666.11 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 35.00 - 35.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
นายภาชกร ศรีภูมิพุกซ์ นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายชินวร ชมนาวัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
นายจักรินทร์ ประถมพงษ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองสวนหมุ
สถานที่ดำเนินการ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมทอง - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักตุมพล จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ ขุดลอกปาก กว้าง 20.00 เมตร ก้น กว้าง 12.00 เมตร ความยาว 661.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด ลอกไม่น้อยกว่า 12,559.00 ลูกบาศก์เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 521,178.42 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

นายภาชนะ ศรีภูมิพฤษ

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

นายชินวร ชมนาวัง

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนานงาน

(ลงชื่อ)

นายจักรินทร์ ประถมพงษ์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา