

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.80 ตารางเมตร ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 670,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - โดยต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.80 ตารางเมตร
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 644,274.02 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบปร.5
 - 6.2 แบบปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชินวร ชมนาวัง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ
 - 7.3 นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กำหนดราคางานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.20 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.80 ตารางเมตร ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.20 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.80 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 30 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	492,150.35	1.3091	644,274.02	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนโซ				
3.1	เงินล่วงหน้า 0 %				
3.2	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			644,274.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร	ทกแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสองสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร เมตร ยาว 12.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.80 ตารางเมตร ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.20 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.80 ตาราง เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 644,274.02 บาท (-หกแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสองสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) 
(นายอิววัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคางานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวางโจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.20 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.80 ตารางเมตร ตำบลวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวางโจน ตำบลวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.20 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.80 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 30 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อถอนผนังเดิม	14.00	ตร.ม.	-	-	60.00	840.00	840.00	
1.2	รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	5.00	ตร.ม.	-	-	150.00	750.00	750.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานดินชุดดินถม	10.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,420.00	1,420.00	
2.2	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	551.19	1,653.57	104.00	312.00	1,965.57	
2.3	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	426.00	426.00	2,076.00	
2.4	คอนกรีตโครงสร้าง	12.00	ลบ.ม.	1,968.22	23,618.64	532.00	6,384.00	30,002.64	
2.5	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 ศก.12	0.532	ตัน	20,099.63	10,693.00	3,600.00	1,915.20	12,608.20	
2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.6	0.147	ตัน	22,345.95	3,284.85	4,400.00	646.80	3,931.65	
2.7	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	49.00	ตร.ม.	18.23	893.27	5.00	245.00	1,138.27	
2.8	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	6.00	เส้น	567.00	3,402.00	270.00	1,620.00	5,022.00	
2.9	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	18.00	เส้น	168.00	3,024.00	80.00	1,440.00	4,464.00	
2.10	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	17.00	เส้น	420.00	7,140.00	200.00	3,400.00	10,540.00	
2.11	ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	35.52	497.28	-	-	497.28	
2.12	ไม้แบบ	54.00	ตร.ม.	400.00	21,600.00	139.00	7,506.00	29,106.00	
2.13	ตะปู	13.00	กก.	52.14	677.82	-	-	677.82	
3	งานหลังคา								
3.1	แผ่นเหล็กกรีตลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	88.00	ตร.ม.	270.00	23,760.00	70.00	6,160.00	29,920.00	
3.2	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม	28.00	ม.	64.00	1,792.00	73.00	2,044.00	3,836.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	88.00	ตร.ม.	301.00	26,488.00	75.00	6,600.00	33,088.00	
5	งานผนัง-งานพื้น								
5.1	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	56.00	ตร.ม.	139.00	7,784.00	94.00	5,264.00	13,048.00	
5.2	ฉาบปูน	112.00	ตร.ม.	84.00	9,408.00	87.00	9,744.00	19,152.00	
5.3	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	8.80	ตร.ม.	626.00	5,508.80	130.00	1,144.00	6,652.80	
5.4	กระเบื้องพื้น ปู Porcelain (ฟือชเลน) ขนาด 24"x24"	49.00	ตร.ม.	567.00	27,783.00	217.00	10,633.00	38,416.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง								
6.1	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีขาว กระจกใสหนา 5 มม. กว้าง 1.10 เมตร ยาว 2.40 เมตร	3.00	ชุด	8,646.00	25,938.00	-	-	25,938.00	
6.2	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียม กระจกใสหนา 5 มม. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.40 เมตร	1.00	ชุด	27,200.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
6.3	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กรอบบานอลูมิเนียม กระจกใสหนา 5 มม. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร	1.00	ชุด	5,780.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
6.4	ประตูบานสวิง อลูมิเนียม บานกระจกฝ้า หนา 9 มม. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 0.90 เมตร	1.00	ชุด	7,780.00	7,780.00	-	-	7,780.00	
7	งานทาสี								
7.1	ทาสีน้ำอะคริลิก	112.00	ตร.ม.	43.00	4,816.00	34.00	3,808.00	8,624.00	
7.2	งานทาสีโลหะเหล็ก	71.00	ตร.ม.	62.00	4,402.00	35.00	2,485.00	6,887.00	
7.3	สีน้ำอะคริลิก ทาฝ้าเพดาน	71.00	ตร.ม.	36.00	2,556.00	30.00	2,130.00	4,686.00	
	รวมยอดยกไป							336,047.24	

ดำเนินการโดย

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคางานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.20 เมตร
สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด ต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.20 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.80 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
ประมาณราคาเมื่อ 30 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							336,047.24	
8	งานระบบไฟฟ้า								
8.1	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย(MCB 2Pole 50A)	1.00	ชุด	3,390.00	3,390.00	900.00	900.00	4,290.00	
8.2	สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	5.00	ชุด	125.00	625.00	80.00	400.00	1,025.00	
8.3	โคมไฟยาวพลาสติก ขนาด 0.60 ม. T8 1x18W นีออน /LED	3.00	ชุด	559.00	1,677.00	-	-	1,677.00	
8.4	โคมไฟยาวพลาสติก ขนาด 1.20 ม. T8 1x36W นีออน /LED	6.00	ชุด	485.00	2,910.00	-	-	2,910.00	
8.5	ตัวรับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	8.00	ชุด	170.00	1,360.00	90.00	720.00	2,080.00	
8.6	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	1.00	ม้วน	2,023.00	2,023.00	1,400.00	1,400.00	3,423.00	
9	งานเทพื้น ปูกระเบื้องภายในอาคาร								
9.1	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	80.00	ตร.ม.	18.23	1,458.40	5.00	400.00	1,858.40	
9.2	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	551.19	2,204.76	104.00	416.00	2,620.76	
9.3	คอนกรีต	12.00	ลบ.ม.	1,968.22	23,618.64	532.00	6,384.00	30,002.64	
9.4	กระเบื้องพื้น ปู Porcelain (ฟิวชเลน) ขนาด 24"x24"	80.00	ตร.ม.	567.00	45,360.00	222.00	17,760.00	63,120.00	
10	งานเทพื้นภายนอกอาคาร								
10.1	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	56.00	ตร.ม.	18.23	1,020.88	5.00	280.00	1,300.88	
10.2	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	551.19	1,653.57	104.00	312.00	1,965.57	
10.3	คอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	1,968.22	11,809.32	532.00	3,192.00	15,001.32	
10.4	ไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	400.00	18,000.00	139.00	6,255.00	24,255.00	
10.5	ตะปู	11.00	กก.	52.14	573.54	-	-	573.54	
	รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							492,150.35	

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ขมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน