

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหลังคา อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 477,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

- รื้อฝ้าเพดานเดิมและติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อพร้อมทาสี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245.00

ตารางเมตร

- รื้อผนังไม้สำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร
- ทาสีกันซึมพื้นลาดฟ้า มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร
- รื้อกรอบสันหลังคาเดิมพร้อมติดตั้งกรอบสันเมทัลชีท พร้อมวัสดุติดตั้งและแผ่นปิดรอยต่อกันรั่วซึม

ยาว 55.00 เมตร

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2568 เป็นเงิน 477,603.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวิษุวัต อุมารังษี ประธานกรรมการ

7.2 นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล กรรมการ

7.3 นายสุรธรณ จันปัญญา กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง ซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2568

โครงการ ซ่อมแซมหลังคา อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ -รื้อฝ้าเพดานเดิมและติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อพร้อมทาสี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร

-รื้อผนังไม้สำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร

-ทาสีกันซึมพื้นลาดฟ้า มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร

-รื้อครอบสันหลังคาเดิมพร้อมติดตั้งครอบสันเมทัลชีท พร้อมวัสดุติดยึดและแผ่นปิดรอยต่อกันรั่วซึม ยาว 55.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	216,075.00	1.3091	282,863.78	
2	รายการพิเศษ	182,000.00	1.07	194,740.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			477,603.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			477,603.78	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญ

กำหนดราคากลาง ซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2568

โครงการ ซ่อมแซมหลังคา อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- รายละเอียดโครงการ
- รื้อฝ้าเพดานเดิมและติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อพร้อมทาสี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร
 - รื้อผนังไม้สำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร
 - ทาสีกันซึมพื้นลาดฟ้า มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร
 - รื้อครอบสันหลังคาเดิมพร้อมติดตั้งครอบสันเมทัลชีท พร้อมวัสดุติดยึดและแผ่นปิดรอยต่อกันรั่วซึม ยาว 55.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอาคาร								
1	งานรื้อฝ้าเพดาน	245.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,125.00	6,125.00	
2	งานรื้อผนังไม้สำเร็จรูป	1.00	งาน		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
3	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. (แทนผนังไม้สำเร็จรูป)	115.00	ตร.ม.	290.00	33,350.00	70.00	8,050.00	41,400.00	
4	งานทาสีกันซึมพื้นลาดฟ้า (ทาสองรอบ)	57.00	ตร.ม.	120.00	6,840.00	60.00	3,420.00	10,260.00	
5	ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ	245.00	ตร.ม.	298.00	73,010.00	75.00	18,375.00	91,385.00	
6	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทาฝ้าเพดาน	245.00	ตร.ม.	33.00	8,085.00	30.00	7,350.00	15,435.00	
7	ติดตั้งครอบสันเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมวัสดุติดยึดและแผ่นปิดรอยต่อกันรั่วซึม	55.00	เมตร	704.00	38,720.00	50.00	2,750.00	41,470.00	
	รวมเป็นเงิน							216,075.00	
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ								
1	ค่าเช่ารถเครนโมบาย	14.00	วัน	13,000.00	182,000.00		-	182,000.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญ

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมหลังคา อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับที่

รายการ

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | รื้อฝ้าเพดานเดิมและติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อพร้อมทาสี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร | แล้วเสร็จ |
| 2 | รื้อผนังไม้สำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร | แล้วเสร็จ |
| 3 | ทาสีกันซึมพื้นคาน้ำ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร | แล้วเสร็จ |
| 4 | รื้อกรอบสันหลังคาเดิมพร้อมติดตั้งกรอบสันเมทัลชีท พร้อมวัสดุติดตั้งและแผ่นปิดรอยต่อกันรั่วซึม ยาว 55.00 เมตร | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 477,603.78 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัชวาลย์ ศรีไพจิตรวรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน