

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
- บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก เสื่อมสภาพ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 910.00 เมตร
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 910.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 682.50 ลูกบาศก์เมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เมษายน 2568 เป็นเงิน 502,675.84 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

0.15 14085

ราคาต่อ	ราคา
---------	------

2.37	10
------	----

710.50	484
--------	-----

=	368,476.65
---	------------

--	--

[illegible]

มูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

=	1.3642
---	--------

--	--

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

✓✓✓

บทยชางโยธาทำนาถุงาม

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น

สายทาง บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอดอนสวรรค์ - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานฉาบปูนอุดตอ ขนาดเบา	4,550.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	682.50	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 502,675.84 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)



(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน