

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาไโก่เซา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลึกเดิม 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1

ดำเนินการ

 - ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600.00 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 เมษายน 2568 เป็นเงิน 503,525.80 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยแคน
สถานที่ดำเนินการ บ้านเลี้ยวซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน

ค่าเนิการ ขุดลอก			
ปาก กว้าง	8.00 เมตร	ปาก กว้าง	10.00 เมตร
กัน กว้าง	6.00 เมตร	กัน กว้าง	4.00 เมตร
ยาว	900.00 เมตร	ยาว	900.00 เมตร
ลึกเดิม	1.00 เมตร	ลึก	2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,600.00 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ลำดับที่	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	3,600.00	ตร.ม.	1.28	4,608.00	1.3392	1.71	6,171.03	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.64	-	1.3392	3.54	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.67	-	1.3392	25.00	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.78	-	1.3392	25.15	-	
4	งานขุดลอก				-		-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,600.00	ลบ.ม. ปกติ	29.07	366,282.00	1.3392	38.93	490,524.85	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	73.55	-	1.3392	98.50	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.73	-	1.3392	0.98	-	
6	งานปรับเกลียดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3392	5.58	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3392	6,829.92	6,829.92	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					375,990.00				
							รวมราคาทั้งสิ้น	503,525.80	บาท


(ห้าแสนสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ่ง 6 = 375,990.00 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซล = 31.00 -31.99 บาท

(ลงชื่อ) 
(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)
ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) 
(นายวิสูตร อุมารังษี)
กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นายชินวร ชมนาวัง)
กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาทำนานุกรงาน

สำเนาถูกต้อง

นายชินวร ชมนาวัง
นายช่างโยธาทำนานุกรงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยแคน

สถานที่ดำเนินการ บ้านเลี้ยวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาไก่เสา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 900.00 เมตร
ลึกเดิม 1.00 เมตร

กว้าง 10.00 เมตร
ยาว 900.00 เมตร
ลึก 2.00 เมตร
ลาดเอียง 1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่เกิน 12,600.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

- | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|
| 1 ค่าถากถาง | 3,600.00 ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | 12,600.00 ลบ.ม. ปกติ | แล้วเสร็จ |
| 3 ป้ายโครงการ | 1.00 ชุด | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 503,525.80 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาซกร ศรีภูมิพลกุล) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน