

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมคอสระพานและถนนภายในโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสระพานหน้าโรงเรียน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
 - เสริมดินถมบดอัดแน่น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 พร้อมลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.05 เมตร
 - ทำกำแพงกันดินและหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 12.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร สูง 3.00 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 499,656.69 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ
 - 7.3 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมคอสระพานและถนนภายในโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ 1. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสระพานหน้าโรงเรียน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

2. เสริมดินถมบดอัดแน่น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 พร้อมลาดคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.05 เมตร

3. ทำกำแพงกันดินและหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 12.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 3.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	381,679.54	1.3091	499,656.69	
2	เงื่อนไข				
	2.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	2.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	2.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,656.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพิฤกษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมคอสระพานและถนนภายในโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ 1. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสระพานหน้าโรงเรียน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

2. เสริมดินถมบดอัดแน่น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 พร้อมลาดคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.05 เมตร

3. ทำกำแพงกันดินและหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 12.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 3.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมค่าแรง)								
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	74.00	ตร.ม.	110.31	8,162.94	-	-	8,162.94	
	- งานปรับเกลี่ยแต่ดั้งเดิม	80.00	ตร.ม.	1.76	140.80	-	-	140.80	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	551.19	1,653.57	-	-	1,653.57	
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	75.00	ตร.ม.	380.42	28,531.50	-	-	28,531.50	
	- Contraction Joint	10.00	ม.	164.60	1,646.00	-	-	1,646.00	
	- Longitudinal Joint	15.00	ม.	84.40	1,266.00	-	-	1,266.00	
	- งานไหลทาง (ดินถม)	1.00	ลบ.ม.	48.70	48.70	-	-	48.70	
	รวมงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							41,449.51	
2	งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียน								
	- ดินถมบดอัดแน่น (รวมค่าแรง)	75.00	ลบ.ม.	120.34	9,025.50	-	-	9,025.50	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.	1,939.25	5,817.75	327.00	981.00	6,798.75	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	68.00	ลบ.ม.	20.89	1,420.52	5.00	340.00	1,760.52	
	- งานไม้แบบ (ค่าแรง)	2.00	ตร.ม.	-	-	139.00	278.00	278.00	
	- ไม้แบบ	1.60	ลบ.ฟ.	400.00	640.00	-	-	640.00	
	- ไม้รัดแบบ - เคร่า	0.48	ลบ.ฟ.	400.00	192.00	-	-	192.00	
	- ตะปู	0.50	กก.	52.14	26.07	-	-	26.07	
	- ท่อ พีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	1.00	ท่อน	127.11	127.11	160.00	160.00	287.11	
	รวมงานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียน							19,007.95	
3	งานกำแพงกันดินและหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานขุดดิน บริเวณคอสระพาน	145.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	24,360.00	24,360.00	
	- เสาค้ำ คอ.สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	44.00	ตัน	2,245.23	98,790.12	680.95	29,961.80	128,751.92	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ คอ.สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม.	44.00	ตัน	-	-	200.00	8,800.00	8,800.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น (รวมค่าแรง)	100.00	ลบ.ม.	120.34	12,034.00	-	-	12,034.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,909.35	5,728.05	426.00	1,278.00	7,006.05	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	17.00	ลบ.ม.	1,939.25	32,967.25	327.00	5,559.00	38,526.25	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.130	ตัน	22,786.92	2,962.30	4,400.00	572.00	3,534.30	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.819	ตัน	23,256.64	19,047.19	3,600.00	2,948.40	21,995.59	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม.	0.753	ตัน	23,197.29	17,467.56	3,600.00	2,710.80	20,178.36	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม.	0.276	ตัน	22,159.26	6,115.96	3,100.00	855.60	6,971.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	30.15	1,206.00	-	-	1,206.00	
	- งานไม้แบบ (ค่าแรง)	84.00	ตร.ม.	-	-	139.00	11,676.00	11,676.00	
	- ไม้แบบ	67.00	ลบ.ฟ.	400.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
	- ไม้รัดแบบ - เคร่า	20.00	ลบ.ฟ.	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ตะปู	21.00	กก.	52.14	1,094.94	-	-	1,094.94	
	- ท่อ พีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	1.00	ท่อน	127.11	127.11	160.00	160.00	287.11	
	รวมงานกำแพงกันดินและหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							321,222.08	
	รวมทั้งหมด							381,679.54	

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมคอสระพานและถนนภายในโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- รายละเอียดโครงการ 1. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสระพานหน้าโรงเรียน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
2. เสริมดินถมบดอัดแน่น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 พร้อมลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.05 เมตร
3. ทำกำแพงกันดินและหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 12.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร สูง 3.00 เมตร

วงเงิน 499,656.69 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา