

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - กม.5+375 - กม.5+510 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร
 - ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ได้กำหนดไว้
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กันยายน 2569 เป็นเงิน 546,968.73 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - กำหนดราคากลาง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กำหนดราคากลาง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านโหราง - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ บ้านโหราง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลียว อำเภอชัยภูมิ, บ้านโคกมน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย

17.000 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง ขรุขระเสียหาย กว้าง

8.00 เมตร ยาว

135.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

กม.5+375 - กม.5+510 ผิวจราจร กว้าง

6.00 เมตร ยาว

135.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,080.00 ตารางเมตร

ราคากลาง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- ขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,080.00	16.60	17,928.00	1.3624	22.62	24,425.11	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	- งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,080.00	36.19	39,085.20	1.3624	49.31	53,249.68	
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ	ตร.ม.	1,080.00	310.89	335,761.20	1.3624	423.56	457,441.06	
	บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.								
3	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	30.00	290.00	8,700.00	1.3624	395.10	11,852.88	
					401,474.40		TOTAL	546,968.73	

ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

401,474.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ลงชื่อ

(นายภาณุกร ศรีภูมิพุกภัย)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

กม.5+375 - กม.5+510 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร

วงเงิน 546,968.73 บาท (-ทำแผนสีพื้นหกพื้นเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ



(นายภาสกร ศรีภูมิพฤษ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ



(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา