

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำมุลนาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยต่อเติมอาคารสำนักงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.83 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.49 ตารางเมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 481,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ต่อเติมอาคารสำนักงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.83 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.49 ตารางเมตร
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 411,486.91 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบปร.5
 - 6.2 แบบปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชินวร ชมนาวัง	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการ
7.3 นายอิริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอิริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

แบ่งงวดงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำมูลนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยต่อเติมอาคาร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.83 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.49 ตารางเมตร ตาบลนongไฟ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำมูลนาท ตาบลนongไฟ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.83 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.49 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 411,486.91 บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กำหนดราคางานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำมูลนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยต่อเติมอาคาร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.83 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.49 ตารางเมตร ตาบลนองไฟ อ่างอกแก๊งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำมูลนาท ตาบลนองไฟ อ่างอกแก๊งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ต่อเติมอาคารสำนักงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.83 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.49 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 30 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	314,328.10	1.3091	411,486.91	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
3.1	เงินล่วงหน้า 0 %				
3.2	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			411,486.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




(นายสุวรรณ จินปัญญา)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคางานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำมูลนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยต่อเติมอาคาร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.83 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.49 ตารางเมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำมูลนาท ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ต่อเติมอาคารสำนักงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.83 เมตร พื้นที่ไม่้อยกว่า 44.49 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 30 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม	38.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,520.00	1,520.00	
1.2	รื้อถอนโครงสร้างหลังคา	20.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานดินขุดดินถม	3.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	426.00	426.00	
2.2	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	510.00	510.00	-	-	510.00	
2.3	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,610.00	1,610.00	426.00	426.00	2,036.00	
2.4	คอนกรีตโครงสร้าง	11.00	ลบ.ม.	1,998.13	21,979.43	419.00	4,609.00	26,588.43	
2.5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12	0.404	ตัน	22,092.71	8,925.45	3,600.00	1,454.40	10,379.85	
2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.6	0.123	ตัน	19,783.93	2,433.42	4,400.00	541.20	2,974.62	
2.7	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	45.00	ตร.ม.	32.00	1,440.00	5.00	225.00	1,665.00	
2.8	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	6.00	เส้น	567.00	3,402.00	270.00	1,620.00	5,022.00	
2.9	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	14.00	เส้น	168.00	2,352.00	80.00	1,120.00	3,472.00	
2.10	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	11.00	เส้น	420.00	4,620.00	200.00	2,200.00	6,820.00	
2.11	ลวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	58.00	638.00	-	-	638.00	
2.12	ไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	400.00	24,000.00	139.00	8,340.00	32,340.00	
2.13	ตะปู	21.00	กก.	47.00	987.00	-	-	987.00	
3	งานหลังคา								
3.1	แผ่นเหล็กตีลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	59.00	ตร.ม.	270.00	15,930.00	70.00	4,130.00	20,060.00	
3.2	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม	24.00	ม.	80.00	1,920.00	73.00	1,752.00	3,672.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	59.00	ตร.ม.	258.00	15,222.00	75.00	4,425.00	19,647.00	
5	งานผนัง-งานพื้น								
5.1	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	69.00	ตร.ม.	139.00	9,591.00	94.00	6,486.00	16,077.00	
5.2	ฉาบปูน	138.00	ตร.ม.	84.00	11,592.00	87.00	12,006.00	23,598.00	
5.4	กระเบื้องพื้น ปู Porcelain (ฟ็อกเลน) ขนาด 24"x24"	45.00	ตร.ม.	567.00	25,515.00	217.00	9,765.00	35,280.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง								
6.1	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียม กระโหลก 5 มม. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.05 เมตร	1.00	ชุด	8,299.00	8,299.00	-	-	8,299.00	
6.2	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กรอบบานอลูมิเนียม กระโหลก 5 มม. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร	1.00	ชุด	5,780.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
6.3	ประตูบานสวิง อลูมิเนียม บานกระจกฝ้า หนา 5 มม. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 0.90 เมตร	2.00	ชุด	7,780.00	15,560.00	-	-	15,560.00	
6.4	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีขาว กระจกใสหนา 9 มม. กว้าง 1.10 เมตร ยาว 2.40 เมตร	5.00	ชุด	5,152.00	25,760.00	-	-	25,760.00	
6.5	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน กรอบบานอลูมิเนียมสีขาว กระจกใสหนา 9 มม. กว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.20 เมตร	1.00	ชุด	3,163.00	3,163.00	-	-	3,163.00	
6.6	พัดลมระบายอากาศ	2.00	เครื่อง	1,490.00	2,980.00	500.00	1,000.00	3,980.00	
7	งานทาสี								
7.1	ทาสีน้ำอะครีลิค	138.00	ตร.ม.	43.00	5,934.00	34.00	4,692.00	10,626.00	
7.2	งานทาสีโลหะเหล็ก	59.00	ตร.ม.	62.00	3,658.00	35.00	2,065.00	5,723.00	
7.3	สีน้ำอะครีลิค ทาฝ้าเพดาน	59.00	ตร.ม.	36.00	2,124.00	30.00	1,770.00	3,894.00	
	รวมยอดยกไป							297,497.91	

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคางานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำมูลนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยต่อเติมอาคาร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.83 เมตร

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำมูลนาท ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ต่อเติมอาคารสำนักงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.83 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.49 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 30 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							297,497.91	
8	งานระบบไฟฟ้า								
8.1	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย(MCB 2Pole 50A)	1.00	ชุด	3,390.00	3,390.00	900.00	900.00	4,290.00	
8.2	สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	6.00	ชุด	125.00	750.00	80.00	480.00	1,230.00	
8.3	โคมไฟยาวพลาสติก ขนาด 0.60 ม. T8 1x18W นีออน /LED	3.00	ชุด	330.00	990.00	-	-	990.00	
8.4	โคมไฟยาวพลาสติก ขนาด 1.20 ม. T8 1x36W นีออน /LED	8.00	ชุด	485.00	3,880.00	-	-	3,880.00	
8.5	เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	10.00	ชุด	170.00	1,700.00	90.00	900.00	2,600.00	
8.6	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	2,440.19	2,440.19	1,400.00	1,400.00	3,840.19	
	ยาว 100 ม.								
	รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							314,328.10	

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน