

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน - บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ลักษณะสายทางเดิม ระยะทางตลอดสาย 8.823 กิโลเมตร
 - ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขำรุดเสื่อมสภาพ กว้าง 8.000 เมตร ยาว 223.000 เมตร
 - ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.1+500 – กม.1+723
 - ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร
 - ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,338.00 ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กันยายน 2567 เป็นเงิน 500,175.83 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ข่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ฉ.1-0101 บ้านโนนจาน-บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขาดรูเชื่อมสภาพ กว้าง ๖ เมตร ระยะทางตลอดสาย ๑.๓๓๘ กิโลเมตร ยาว ๖ เมตร


ดำเนินการ ข่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.1+500 - กม.1+723
 ผิวจราจร ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร
 โหล่ทางกว้าง ซ้ำละ ๐.๕ เมตร หนา ๖ เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๘.๐๐ ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และโหล่ทาง							
	- งานลาดแอสฟัลท์ที่คโค้ท (Tack COAT)	ตร.ม.	1,338.00	12.86	17,206.68	1.3642	17.54	23,473.35
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและ บดทับ บนผิวที่คโค้ท หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,338.00	248.01	331,837.39	1.3642	338.33	452,692.55
2	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	50.00	250.00	12,500.00	1.3642	341.05	17,052.50
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
							TOTAL	500,175.83
							ราคากลาง	500,175.83


ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	366,644.06
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชยศิลป์ บำรุงหนู) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งวงงาน

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน-บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	223.00 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ	-	เมตร	หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,338.00 ตารางเมตร		

รายการดังนี้

1 งานผิวทาง และไหล่ทาง

- งานลาดแอสฟัลท์แท็คโค้ท (Tack COAT) 1,338.00 ตร.ม.
- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแท็คโค้ท หนา 4 ซม. 1,338.00 ตร.ม.

2 งานตีเส้นจราจร

- สีเทอร์โมพลาสติก 50.00 ตร.ม.

3 ป้ายโครงการ


1.00 ชุด

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 500,175.83 บาท (-ห้าแสนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์-)


หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายอศลย์ บำรุงหมู)


ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายวิษุวัต อุมารังษี)


กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน