

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างลานวิ่งเพื่อสุขภาพเป่าวิทย์ (Stop dream start run) โรงเรียนบ้านเป่าวิทย์
ตำบลบ้านเป่า อำเภอกะเปอร์ สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ดำเนินการ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 360.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
ดินถมเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 589,470.55 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชินวร ชมนาวัง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายขวัญชัย ศรีไพโรจิตวรกุล กรรมการ
 - 7.3 นายอิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายขวัญชัย ศรีไพโรจิตวรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างลานวิ่งเพื่อสุขภาพเป่าวิทย์ (Stop dream Start run) โรงเรียนบ้านเป่าวิทย์ ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ดำเนินการ ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร
 ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร
 หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	1.3091	6,545.50	6,545.50
2	งานดินถม หนา 0.50 ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	360.00	132.66	47,757.60	1.3091	173.67	62,519.47
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	546.52	24,046.88	1.3091	715.45	31,479.77
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	880.00	406.52	357,737.60	1.3091	532.18	468,314.29
5	Expansion Joint	ม.	8.00	242.94	1,943.52	1.3091	318.03	2,544.26
6	Contraction Joint	ม.	78.00	154.01	12,012.78	1.3091	201.61	15,725.93
7	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	35.00	51.10	1,788.50	1.3091	66.90	2,341.33
					450,286.88		รวม	589,470.55

ตัวอักษร (-ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 450,286.88
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3091

ลงชื่อ

(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างลานวิ่งเพื่อสุขภาพป้าวิทย์ (Stop dream Start run)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป้าวิทย์ ตำบลบ้านป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตาราง

ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 589,470.55 บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ

(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา