

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0078
บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุด เสื่อมสภาพ กว้าง 8.000 เมตร ยาว 152.000 เมตร
ดำเนินการ
- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.8+100-กม.8+252 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 152.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,216.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กันยายน 2567 เป็นเงิน 501,167.35 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลภูคชภูมแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ


ระยะทางตลอดสาย 8.725 กิโลเมตร
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางขรุขระ เลื่อมสภาพ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร
คำเนิการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ถม. 8+100 - ถม. 8+252 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,216.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,216.00	11.56	14,056.96	1.3642	15.77	19,176.50	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	- งานลาดแอสฟัลท์โพร้มโคท (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,216.00	29.57	35,957.12	1.3642	40.34	49,052.70	
2.2	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ	ตร.ม.	1,216.00	249.80	303,756.80	1.3642	340.78	414,385.03	
	บนผิวโพร้มโคท ความหนา 4 ซม.								
3	งานตีเส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โรพลาสติก	ตร.ม.	34.00	250.00	8,500.00	1.3642	341.05	11,595.70	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42	
								TOTAL	501,167.35

คำอธิบาย (กำหนดราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	367,370.88
ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงบุญ) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
1.1	- ซูตหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,216.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	- งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โคท (PRIME COAT)	1,216.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ฝุ่นลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โคท ความหนา 4 ซม.	1,216.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานดีแลนจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	34.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 501,167.35 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

(ลงชื่อ)

(นายยศชัย บำรุงหนู)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ