

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 584,257.20- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชินวร ชมนาวัง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายขวัญชัย ศรีไพโรจิตวรกุล กรรมการ
 - 7.3 นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายขวัญชัย ศรีไพโรจิตวรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 5.50 เมตร ยาว 186.00 เมตร
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ประมาณการ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,041.00	1.87	1,946.67	1.3642	2.55	2,655.65
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.00	546.52	25,139.92	1.3642	745.56	34,295.88
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	930.00	396.82	369,042.60	1.3642	541.34	503,447.91
10	Expansion Joint	ม.	5.00	250.74	1,253.70	1.3642	342.06	1,710.30
11	Contraction Joint	ม.	85.00	159.61	13,566.85	1.3642	217.74	18,507.90
12	Longitudinal Joint	ม.	186.00	87.12	16,204.32	1.3642	118.85	22,105.93
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	22.00	51.10	1,124.20	1.3642	69.71	1,533.63
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-
					428,278.26		รวม	584,257.20

ตัวอักษร (-ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 428,278.26

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ

(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 584,257.20 บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ




(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ




(นายชัยชาญ ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นายอธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา