




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ติดตั้งแมงกั้นสนามฟุตบอล ยาว 155.00 เมตรและติดตั้งโคมไฟสนามจำนวน 4 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 470,785.10 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบปร.5
 - 6.2 แบบปร.4 ๘๕.
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายอธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายอธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กำหนดราคางานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ติดตั้งแผงกันสนามฟุตบอล ยาว 155.00 เมตร และติดตั้งโคมไฟสนามจำนวน 4 ชุด

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 5 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	359,625.01	1.3091	470,785.10	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			470,785.10	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสต			

(ลงชื่อ)



(นายphasกร ศรีภูมิพุกษ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาซ่อมแซมงานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ติดตั้งแวงกันสนามฟุตบอล ยาว 155.00 เมตร และติดตั้งโคมไฟสนามจำนวน 4 ชุด

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 5 พฤษภาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากและเสาเหล็ก								
	- งานเรือถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.)	15.00	ตร.ม.	-	-	50.00	750.00	750.00	
	- ชูตดินถมดิน	16.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,792.00	1,792.00	
	- ทราหยาบรองพื้น	0.40	ลบ.ม.	551.19	220.48	104.00	41.60	262.08	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.40	ลบ.ม.	1,775.70	710.28	327.00	130.80	841.08	
	- ไม้แบบ 100%	14.00	ตร.ม.	400.00	5,600.00	139.00	1,946.00	7,546.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	3.787	ลบ.ม.	2,453.27	9,290.53	327.00	1,238.35	10,528.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	0.0155	ตัน	23,084.05	358.73	4,400.00	68.38	427.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	0.2309	ตัน	21,151.97	4,883.57	3,600.00	831.17	5,714.73	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	7.39	กก.	26.83	198.34		-	198.34	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3 นิ้ว	3.50	กก.	52.14	182.49		-	182.49	
	- เพลทเหล็ก 6"x6"x6 ม.	22.00	แผ่น	65.00	1,430.00		-	1,430.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	10.00	ท่อน	567.00	5,670.00	230.00	2,300.00	7,970.00	
	- น็อต J bolt เจ โบลท์ 6 หุน ยาว 30 ซม.	88.00	ตัว	71.00	6,248.00		-	6,248.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	358.00	716.00		-	716.00	
2	งานแวงกันสนามฟุตบอล								
	- ประตูเหล็ก กรอบบาน เหล็ก ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.0 มม.)	2.00	ชุด	2,330.00	4,660.00	-	-	4,660.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	115.00	ท่อน	420.00	48,300.00	200.00	23,000.00	71,300.00	
	- ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.0 มม.)	354.00	ตร.ม.	98.00	34,692.00	30.00	10,620.00	45,312.00	
3	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- ชูตดินถมดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	112.00	112.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	0.512	ลบ.ม.	1,968.22	1,007.73	327.00	167.42	1,175.15	
	- เส้าไฟฟ้า ค.อ.ร. โคน 20x20 ซม. ปลาย 12x12 ซม. ยาว 8.00 ม.	4.00	ตัน	1,866.00	7,464.00	1,000.00	4,000.00	11,464.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	2.00	ท่อน	420.00	840.00	200.00	400.00	1,240.00	
	- น็อตจับเส้า/เส้าไฟฟ้า (พร้อมตัวเมีย+แหวน) 4 หุน ขนาด ยาว 12 นิ้ว	8.00	ชุด	35.00	280.00	-	-	280.00	
	- โคมไฟสนาม โคมไฟ สปอร์ตไลท์ พัลส์ไลท์ LED FLX 1000W BEC	4.00	ชุด	22,608.00	90,432.00	1,250.00	5,000.00	95,432.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPEE100 PN.ขนาด 75 MM	117.00	เมตร	168.00	19,656.00		-	19,656.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง 1" สำหรับร้อยสายไฟ ความยาว 4 เมตร	6.00	ท่อน	128.00	768.00		-	768.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- สายไฟ NYY ขนาด 3x4 ตร.มม.	145.00	เมตร	190.00	27,550.00		-	27,550.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟและวางท่อใต้ดินพร้อมงานชูตดินถมดิน	1.00	งาน		-	17,668.00	17,668.00	17,668.00	
4	งานสี								
	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทาภายใน ภายนอกทั่วไป)	157.95	ตร.ม.	62.00	9,792.90	35.00	5,528.25	15,321.15	
	- สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว								
	- สีน้ำมันทาพื้นหน้า (Enamel) 2 เทียว								
	รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							359,625.01	

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด ติดตั้งแผงกั้นสนามฟุตบอล ยาว 155.00 เมตร และติดตั้งโคมไฟสนามจำนวน 4 ชุด
งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ติดตั้งแผงกั้นสนามฟุตบอล ยาว 155.00 เมตร และติดตั้งโคมไฟสนามจำนวน 4 ชุด

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการ
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน **470,785.10** บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบห้าบาทสิบสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายภาชกร ศรีฐุมิพฤกษ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่ายนายช่างโยธา