

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า-บ้านนาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ระยะทางตลอดสาย 10.650 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

 - ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,208.00 ตารางเมตร
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานของ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นเงิน 490,698.27 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2064/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพุกษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย. ถ. 1-0010 บ้านเล่า - บ้านนาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย	10.650	กิโลเมตร
----------------	--------	----------

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย

กว้าง	8.00	เมตร	ยาว	151.00	เมตร
-------	------	------	-----	--------	------

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร	กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	151.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	1.00	เมตร
----------	-------	------	------	-----	--------	------	--------------------	------	------

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,208.00 ตารางเมตร

ราคากลาง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568

[illegible]

TOTAL	490,698.27
-------	------------

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหกกร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	359,696.72
---	------------

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

--	--

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

--	--

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	1.3642
---	--------

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

--	--

(လၢၤစီၤ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานการ

ฐานานุกรมต้อง

(นายฉัตร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย. ถ. 1-0010 บ้านเล่า - บ้านนาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- ขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,208.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
	- งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,208.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ	1,208.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.			
3	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	33.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

วงเงิน 490,698.27 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกกร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพิฤกษ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน