

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคลองเตย หมู่ที่ 9 ตำบลนางแดด -บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

 - กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 971.25 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 เมษายน 2568 เป็นเงิน 500,207.45 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาซกร ศรีภูมิพฤกษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านคลองเตย หมู่ที่ 9 ตำบลนางแดด - บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลลำบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม	ถนนดิน	กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	1,850.00	เมตร
------------------	--------	-------	------	------	-----	----------	------

ดำเนินการ	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น	กว้าง	3.50	เมตร	ยาว	1,850.00	เมตร
-----------	----------------------------	-------	------	------	-----	----------	------

หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกทรงตันแน่นไม่น้อยกว่า 971.25 ลูกบาศก์เมตร

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคา	หมายเหตุ
1	งานฉาบปูนอุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	6,475.00	1.74	11,266.50	1.3642	2.37	15,369.76	
2	งานดินถมบดอัดแน่น หน้า 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,295.00	107.70	139,471.50	1.3642	146.92	190,267.02	
3	งานลูกรังบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	971.25	217.07	210,829.24	1.3642	296.12	287,613.25	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42	
TOTAL								500,207.45	

ตัวอักษร (**ห้าแสนสองร้อยเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์**)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

11

366,667.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

1

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

16

100

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

==

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

1

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

ตรวจสอบ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ทำเนาถูกต้อง

(นายจิรวร ชมนาวัง)

๖.๕ การโยธาทำนาถนุงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านคลองเตย หมู่ที่ 9 ตำบลนางแดด - บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	6,475.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานดินถมบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	1,295.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	971.25	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 500,207.45 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)



(นายภาณุ ศรีภูมิพุกษ์)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




(นายวิสูตร อุมารังษี)

ตรวจสอบ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน