

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0014
บ้านบุงคล้า - บ้านกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร
ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,218.00 ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กันยายน 2568 เป็นเงิน 491,241.25 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคาตามผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย. ถ. 1-0014 บ้านบึงคล้า - บ้านกุดตัม อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย	8.940	กิโลเมตร
----------------	-------	----------

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย

กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	203.00	เมตร
-------	------	------	-----	--------	------

ดำเนินการ ช่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร	กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	203.00	เมตร
----------	-------	------	------	-----	--------	------

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,218.00 ตารางเมตร
--------------------------------------	--------------------

ราคากลาง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2568

[illegible]

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	360,094.74
---	------------

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:04 11 September 2014

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

--	--

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	1.3642
---	--------

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(សង្ខេប)

(นายสวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

ฐานนาถูกต้อง

(นายชินวรี ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย. ถ. 1-0014 บ้านบึงคล้า - บ้านกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- ซูโครผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,218.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
	- งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,218.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	1,218.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	45.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

วงเงิน 491,241.25 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน