

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง – บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร
ดำเนินการ
- ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กันยายน 2567 เป็นเงิน 494,713.98 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ
 - 7.3 นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสี้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง - บ้านคอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 4.50 เมตร ฮาว 3.00 กิโลเมตร


ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 196.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ประมาณการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	862.00	1.76	1,517.12	1.3642	2.40	2,069.66
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม ทน 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.20	546.52	21,423.58	1.3642	745.56	29,226.05
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	784.00	410.28	321,659.52	1.3642	559.70	438,807.92
10	Expansion Joint	ม.	4.00	248.58	994.32	1.3642	339.11	1,356.45
11	Contraction Joint	ม.	72.00	156.81	11,290.32	1.3642	213.92	15,402.25
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	15.00	43.70	655.50	1.3642	59.62	894.23
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
					362,640.36		รวม	494,713.98


ตัวอักษร (-) สีสันเท่าที่มีสีพื้นเจ็ดยี่สิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์-


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	362,640.36
=	1.3642

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอศัย บำรุงหมื่น)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอกษัตริย์สมุทร จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 494,713.98 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์-) หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


(ลงชื่อ)


(นายอศลย์ บำรุงหมู)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

กรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายชวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ