

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยยายจิว - บ้านโคกไค หมู่ที่ 5 ตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 2.000 กิโลเมตร
 ดำเนินการ
 - ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 523,658.84 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพุกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยยายจิว - บ้านโคกโค หมู่ที่ 5 ตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 2.000 กิโลเมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 171.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	923.00	1.76	1,624.48	1.3642	2.40	2,216.12
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	551.19	23,149.98	1.3642	751.93	31,581.20
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	855.00	379.48	324,455.40	1.3642	517.69	442,622.06
10	Expansion Joint	ม.	5.00	258.89	1,294.45	1.3642	353.18	1,765.89
11	Contraction Joint	ม.	80.00	164.60	13,168.00	1.3642	224.55	17,963.79
12	Longitudinal Joint	ม.	171.00	84.40	14,432.40	1.3642	115.14	19,688.68
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	13.00	48.70	633.10	1.3642	66.44	863.68
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
					383,857.81	รวม		523,658.84
ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์-)								523,658.84

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 383,857.81

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

ชำนาญการ

(นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยยายจิ๋ว - บ้านโคกโคไค หมู่ที่ 5 ตำบลละทะแบก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 523,658.84 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
นายภาชกร ศรีภูมิพุกษ์
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน