

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ ตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 601,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง ปรับปรุงหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 601,372.52 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.5
 - 6.2 แบบ ปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชินวร ชมนาวัง	ประธานกรรมการ
7.2 นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล	กรรมการ
7.3 นายจิรพัฒน์ อินทรภักดี	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง งานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ ตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียด ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง ปรับปรุงหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

ปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 13 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	459,378.60	1.3091	601,372.52	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			601,372.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			601,372.52	
	ตัวอักษร	หกแสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์			

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชัยชาญ ศรีไพจิตรวรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมและเลขานุการ

(นายจิรพัฒน์ อินทรภักดี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อธิบดีกรมการ

ผู้อำนวยการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายก อบจ.ชัยภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลาง งานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ
สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ ตำบลตะแบก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด ค่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง ปรับปรุงหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร
ปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อ 13 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
	งานต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์								
1	งานขุดรื้อดิน/ปรับพื้น	30.00	ลบ.ม.	-		60.00	1,800.00	1,800.00	
2	งานรื้อผนังก่ออิฐ	2.00	ตร.ม.	-		40.00	80.00	80.00	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	6.00	ลบ.ม.	1,668.22	10,009.32	327.00	1,962.00	11,971.32	
4	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	546.52	273.26	104.00	52.00	325.26	
5	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,775.70	887.85	426.00	213.00	1,100.85	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด RB 6 มม.	0.07	ตัน	23,214.08	1,624.99	4,400.00	308.00	1,932.99	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด DB 12 มม.	0.20	ตัน	22,572.62	4,514.52	3,600.00	720.00	5,234.52	
8	เหล็ก Ø 4.0 ม.ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้างยาว 50 เมตร	32.00	ตร.ม.	21.48	687.36	5.00	160.00	847.36	
9	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	กก.	34.02	34.02	-	-	34.02	
10	ไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	400.00	3,600.00	139.00	1,251.00	4,851.00	
11	ตะปู	2.00	กก.	52.14	104.28	-	-	104.28	
12	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 2" หนา 1.2 มม.	6.00	ท่อน	198.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
13	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1-1/2" x 3" หนา 2.0 มม.	6.00	ท่อน	495.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
14	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม.	3.00	ท่อน	762.00	2,286.00	-	-	2,286.00	
15	งานประกอบโครง	265.00	กก.	-	-	10.00	2,650.00	2,650.00	
16	งานทาสีน้ำมันที่ไปชนิด Alkyd Enamel (ภายในภายนอกทั่วไป) สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว สีสันน้ำมันทาพื้น (Enamel) 2 เที่ยว	20.00	ตร.ม.	62.00	1,240.00	35.00	700.00	1,940.00	
17	หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ฉนวนกันความร้อนชนิด (PE) หนา 5	31.00	ตร.ม.	520.00	16,120.00	95.00	2,945.00	19,065.00	
18	ครอบมุมแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีหนาไม่	12.00	เมตร	185.00	2,220.00	50.00	600.00	2,820.00	
19	เชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบทับซ้อนกัน 2 ชั้น ขนาด 23.5 x 300 x 2.0 ซม.	12.00	เมตร	129.00	1,548.00	73.00	876.00	2,424.00	
20	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	30.00	ตร.ม.	139.00	4,170.00	84.00	2,520.00	6,690.00	
21	ฉาบปูนเรียบผนัง	60.00	ตร.ม.	84.00	5,040.00	87.00	5,220.00	10,260.00	
22	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16" x 16"	22.00	ตร.ม.	366.00	8,052.00	158.00	3,476.00	11,528.00	
23	ฝ้าฉาบเรียบบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ	20.00	ตร.ม.	281.00	5,620.00	75.00	1,500.00	7,120.00	
24	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	31.00	ตร.ม.	246.00	7,626.00	75.00	2,325.00	9,951.00	
25	ประตูอลูมิเนียมบานสวิง ขนาด 1.00 x 2.05 ม. กระฉกใส	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
26	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.35 x 1.20 ม. กระฉกใส	2.00	ชุด	5,600.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
27	งานทาสีภายนอก - ใน - ฝ้าเพดาน สีรองพื้นใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555 สีทับหน้า 2 เที่ยว	83.00	ตร.ม.	37.00	3,071.00	34.00	2,822.00	5,893.00	
	รวมเป็นเงิน							134,266.60	

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ ตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง ปรับปรุงหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

ปรับปรุงผ้าเพดานภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 13 มิถุนายน 2568

[illegible]

เรื่อง

สำเนาถูกต้อง

(นายจิร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ
สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ ตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

รายละเอียด ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง ปรับปรุงหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร


ปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาทุกประการ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 601,372.52 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวิวุธชัย ศรีไพจิตรวรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายจิรพัฒน์ อินทรภักดี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมและเลขานุการ