

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030
บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete ชำรุด เสียหาย กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
 - ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กันยายน 2567 เป็นเงิน 527,472.09 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ
 - 7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองหลาง - บ้านโคกลำ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ดำเนินการ บ้านเข็มน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ


ระยะทางตลอดสายทาง 10.126 กิโลเมตร
 ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete ขรุขระ เสียหาย กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
 คำเนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
 หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร
 ประมาณการ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	944.00	11.56	10,912.64	1.3642	15.77	14,887.02	
1.2	หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	141.00	713.57	100,613.37	1.3642	973.45	137,256.76	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	งานลาดแอสฟัลท์โพรมได้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	944.00	29.57	27,914.08	1.3642	40.34	38,080.39	
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับบนผิวโพรมได้ท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	944.00	249.59	235,612.96	1.3642	340.49	321,423.20	
3	งานที่เส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	26.00	250.00	6,500.00	1.3642	341.05	8,867.30	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42	
TOTAL								527,472.09	


ตัวอักษร (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	386,653.05
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอศลย์ บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสุวรรณ จันปัญญา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกลำ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	944.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.	141.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	944.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	944.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	26.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 527,472.09 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

(ลงชื่อ)

(นายอศลย บำรุงหมู)

ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน