

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระอีสานเขียว บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - สภาพเดิม (ต้นขึ้น) ขนาดพื้นที่ 11,475.00 ตารางเมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 3.00 เมตร
 - ดำเนินการ
 - ขุดลอก ขนาดพื้นที่ 11,475.00 ตารางเมตร ความกว้าง 85.00 เมตร ความยาว 135.00 เมตร ขุดลึก (ลึกลงอีกจากลึกเดิม) 1.40 เมตร ลึกรวมทั้งหมด 1:2 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,824.23 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นเงิน 493,554.31 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ชุดลอกสระอีสานเขียว

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม (ต้นเงิน)

ขนาดพื้นที่ 11,475.00 ตารางเมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 3.00 เมตร

ดำเนินการชุดลอก

ขนาดพื้นที่ 11,475.00 ตารางเมตร ความกว้าง 85.00 เมตร ความยาว 135.00 เมตร

ขุดลึก (ลึกลงอีกจากลึกเดิม) 1.40 เมตร ลึกรวมทั้งหมด 4.40 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,824.23 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 เมษายน 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
	ค่าถากถาง	1,320.00	ตร.ม.	1.28	1,689.60	1.3392	1.71	2,262.71	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3392	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	11,824.23	ลบ.ม. หลวม	30.04	355,199.87	1.3392	40.23	475,683.67	จนย้ายระยะทาง 1 กม.
4	งานชุดลอก				-	1.3392	-	-	
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด		ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	8,979.00	ลบ.ม. ปกติ	0.73	6,554.67	1.3392	0.98	8,778.01	น้ำลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3392		-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3392	6,829.92	6,829.92	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					368,544.14				
รวมราคากลางทั้งสิ้น							493,554.31	บาท	

(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 6 = 368,544.14 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซล = 31.00 -31.99 บาท

(ลงชื่อ)

(นายภาสกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกสระฮีสานเขียว

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

ขนาดพื้นที่ 11,475.00 ตารางเมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย 3.00 เมตร

ขนาดพื้นที่ 11,475.00 ตารางเมตร
ความกว้าง 85.00 เมตร ความยาว 135.00 เมตร

ขุดลึก (ลึกลงอีกจากลึกเดิม) 1.40 เมตร ลึกรวมทั้งหมด 4.40 เมตร

ลาดเอียง 1:2 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,824.23 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,824.23 ลูกบาศก์เมตร

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าถากถาง	1,320.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	11,824.23	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	8,979.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 บ้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 493,554.31 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)

(นายภาซกร ศรีภูมิพฤษ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน