

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเตี๊ยะวิทยาคม ตำบลบ้านเตี๊ยะ อำเภอกะเปอร์สมุทร จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 0.151 กิโลเมตร
 ดำเนินการ
 - ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 463,988.12 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอกะหรัง จังหวัดชัยภูมิ
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 0.151 กิโลเมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	815.00	1.77	1,442.55	1.3642	2.41	1,967.93
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.00	546.52	20,221.24	1.3642	745.56	27,585.82
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	755.00	380.79	287,496.45	1.3642	519.47	392,202.66
10	Expansion Joint	ม.	5.00	253.31	1,266.55	1.3642	345.57	1,727.83
11	Contraction Joint	ม.	70.00	161.14	11,279.80	1.3642	219.83	15,387.90
12	Longitudinal Joint	ม.	151.00	84.26	12,723.26	1.3642	114.95	17,357.07
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	12.00	48.96	587.52	1.3642	66.79	801.49
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
					340,117.37		รวม	463,988.12
ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์-)								463,988.12

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 340,117.37

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายวิชวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาทำงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเตื่อวิทยาคม ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทร จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทร จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 463,988.12 บาท (-สี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพิฤกษ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน