

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองสวนหมุ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมทอง - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักดิชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ขนาดพื้นที่ 13,350.00 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 8 ไร่ 1 งาน 37.00 ตารางวา (ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิม) 0.92 เมตร หรือความยาวรอบพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 703.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 11,839.93 ลูกบาศก์เมตร
 - 1 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 510,549.29 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาซกร ศรีภูมิพฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภาซกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ขุดลอกลำห้วยสองแคว บริเวณหน้าฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอกะสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ

ขนาดพื้นที่ 13,350.00 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 37.00 ตารางวา (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) 0.92 เมตร หรือความยาวรอบพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 703.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 11,839.93 ลูกบาศก์เมตร

ราคากลาง เมื่อวันที่

17 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	1,166.28	ตร.ม.	1.32	1,539.49	1.3375	1.77	2,059.07	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.72	-	1.3375	3.64	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน		ลบ.ม. ปกติ	30.72	-	1.3375	41.09	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	11,839.93	ลบ.ม. ปกติ	30.87	365,498.66	1.3375	41.29	488,854.46	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
4	งานขุดลอก				-		-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	30.61	-	1.3375	40.94	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	75.30	-	1.3375	100.71	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	18,583.47	ลบ.ม. ปกติ	0.79	14,680.94	1.3375	1.06	19,635.76	
6	งานปรับเกลี่ยดิน		ลูกบาศก์เมตร	4.17	-	1.3375	5.58	-	

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

381,719.09

รวมราคาทั้งสิ้น

510,549.29 บาท

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในช่อง 6 = 381,719.09 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดั่งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดั่งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดั่งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดั่งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 35.00 - 35.99 บาท

(ลงชื่อ)

นายภาณุ ศรีภูมิพฤกษ์

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

นายชินวร ชมนาวัง

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

นายจักรินทร์ ประถมพงษ์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยส่องแมว บริเวณหน้าฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอกะเปอร์ สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ ขนาดพื้นที่ 13,350.00 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 37.00 ตารางวา (ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิม) 0.92 เมตร หรือความยาวรอบพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 703.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 11,839.93 ลูกบาศก์เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 510,549.29 บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



นายภาซกร ศรีภูมิพฤกษ์

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




นายชินวร ชมนาวัง

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



นายจักรินทร์ ประถมพงษ์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา