

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0047  
บ้านหนองตาไก่ - บ้านโกล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ซ้ำรูตเสื่อมสภาพ กว้าง 8.000 เมตร ยาว 228.000 เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.2+500-กม.2+728 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,368.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กันยายน 2567 เป็นเงิน 501,376.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ

7.2 นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0047 บ้านหนองคาโก้ - บ้านโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ

ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย

4.395 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขรุขระเสื่อมสภาพ กว้าง

8.000 เมตร

ยาว

228.000 เมตร

ดำเนินการ

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.2+500 - กม.2+728

ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร

ยาว

228.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

เมตร

หนา

0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,368.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- งานลาดแอสฟัลท์แท็คโคท (Tack COAT)	ตร.ม.	1,368.00	12.88	17,619.84	1.3642	17.57	24,036.99
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปลูกและบดทับ บนผิวแท็คโคท หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,368.00	242.73	332,054.64	1.3642	331.13	452,988.94
2	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	51.00	250.00	12,750.00	1.3642	341.05	17,393.55
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
TOTAL								501,376.90
ราคากลาง								501,376.90

ตัวอักษร

( ห้าแสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์ )

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

367,524.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=

-

Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

(ลงชื่อ)

(นายอศลีย์ บำรุงหนู)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

**แบ่งงวดงาน**

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0047 บ้านหนองตาไก่ - บ้านโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ


**งวดที่ 1** (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete  
ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,368.00 ตารางเมตร


รายการดังนี้


- 1 งานผิวทาง และไหล่ทาง
  - งานลาดแอสฟัลท์แท็คโค้ท (Tack COAT) 1,368.00 ตร.ม.
  - งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปลูกและบดทับ บนผิวแท็คโค้ท หนา 1,368.00 ตร.ม.
- 4 ชม.
- 2 งานตีเส้นจราจร
  - สีเทอร์โมพลาสติก 51.00 ตร.ม.
- 3 ป้ายโครงการ 1.00 ชุด

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับ  
พัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 501,376.90 บาท (-ห้าแสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์-)  
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ  
(นายสุวรรณ จันปัญญา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

