

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0052  
บ้านหนองสูงเหนือม - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete ชำรุด เสื่อมสภาพ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,753.00 เมตร  
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete  
- กม.3+620 - 3+770 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด  
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กันยายน 2567 เป็นเงิน 528,023.16 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเห่า - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย 6.753 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete ข้ำรุศ เสริมสภาพ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,753.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

กม. 3+620 - 3+770 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานเสริมผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	900.00	11.56	10,404.00	1.3642	15.77	14,193.14	
1.2	หินคลุกบดคึกแน่น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	180.00	639.35	115,083.00	1.3642	872.20	156,996.23	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	900.00	29.59	26,631.00	1.3642	40.37	36,330.01	
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ เบสผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	900.00	246.21	221,589.00	1.3642	335.88	302,291.71	
3	งานติดตั้งจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	33.00	250.00	8,250.00	1.3642	341.05	11,254.65	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42	
TOTAL								528,023.16	

ตัวอักษร ( ทำและสองหมื่นแปดพันยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์ )

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 387,057.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ ปรุงงู)

ประธานกรรมการ  
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการและเลขานุการ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเห่ล้อม - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	900.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	180.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	900.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	900.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานติดตั้งจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	33.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 528,023.16 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน