

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท พื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.24 ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟ จำนวน 4 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 498,176.58 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพลฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภาชกร ศรีภูมิพลฤกษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กำหนดราคากลางงานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท สนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ดำเนินการก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท พื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.24 ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟสนาม จำนวน 4 ชุด

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 8 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	380,548.91	1.3091	498,176.58	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,176.58	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาท			

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางงานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท สนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลโนเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ดำเนินการก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท พื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.24 ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟสนาม จำนวน 4 ชุด

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 8 มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท								
	- งานขุดดินปรับระดับพื้น	62.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	3,720.00	3,720.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	20.40	ลบ.ม.	551.19	11,244.28	104.00	2,121.60	13,365.88	
	- ไม้แบบ 100%	9.00	ตร.ม.	400.00	3,600.00	139.00	1,251.00	4,851.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	2.25	กก.	52.14	117.32		-	117.32	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	30.64	ลบ.ม.	2,453.27	75,168.19	327.00	10,019.28	85,187.47	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร	204.00	ตร.ม.	19.96	4,071.84	4,400.00	5.00	4,076.84	
	- งานหินคลุกขอบสนาม หิน 0.20 ม.	32.00	ลบ.ม.	533.65	17,076.80	99.00	3,168.00	20,244.80	
	- งานทาสีสนามและตีเส้นสนามตะกร้อ	204.24	ตร.ม.	90.00	18,381.60	70.00	14,296.80	32,678.40	
	- งานติดตั้งเสาตะกร้อแบบมาตรฐานเครื่องที่ พร้อมค	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	3,000.00	6,000.00	56,000.00	
2	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- ขุดดินถมดิน	0.336	ลบ.ม.	-	-	112.00	37.63	37.63	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	0.256	ลบ.ม.	1,968.22	503.86	327.00	83.71	587.58	
	- เสไฟฟ้า ค.อ.ร. โคน 20x20 ซม. ปลาย 12x12 ซม. ยาว 8.00 ม.	2.00	ต้น	1,866.00	3,732.00	1,000.00	2,000.00	5,732.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว หิน 2.0 มม.	2.00	ท่อน	420.00	840.00	200.00	400.00	1,240.00	
	- น๊อตจับเสไฟฟ้า (พร้อมตัวเมีย+แหวน) 4 หุน ขนาด ยาว 12 นิ้ว	4.00	ชุด	35.00	140.00	-	-	140.00	
	- โคมไฟสนาม โคมไฟ สปอร์ตไลท์ ฟลักซ์ LED FLX 1000W BEC	4.00	ชุด	22,608.00	90,432.00	1,250.00	5,000.00	95,432.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPEE100 PN.ขนาด 75 MM	75.00	เมตร	168.00	12,600.00		-	12,600.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง 1" สำหรับร้อยสายไฟ ความยาว 4 เมตร	6.00	ท่อน	128.00	768.00		-	768.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- สายไฟ NYY ขนาด 3x4 ตร.มม.	140.00	เมตร	190.00	26,600.00		-	26,600.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟใต้ดินพร้อมงานขุดดินถมดิน	1.00	งาน		-	14,090.00	14,090.00	14,090.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด						380,548.91		

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด ดำเนินการก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท พื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.24 ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟสนาม จำนวน 4 ชุด
งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดำเนินการก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท พื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.24 ตาราง
เมตร ติดตั้งโคมไฟสนาม จำนวน 4 ชุด

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการ
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 498,176.58 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบแปดสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ชำนายช่างโยธา