

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE
RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0114 บ้านตลาดทราย – บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ระยะทางตลอดสาย 9.013 กิโลเมตร
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ชำรุด เสื่อมสภาพ กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 134.00 เมตร
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE
RECYCLING
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,072.00 ตารางเมตร
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 539,468.85 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิฤกษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวิง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0114 บ้านตลาดทราย - บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอกะษัตริย์บุรณ จังหวัชชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านหัน อำเภอกะษัตริย์บุรณ จังหวัชชัยภูมิ


งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
	- หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม หนา 3 ซม.	32.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	- งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูดลึก 20 ซม.	1,072.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
	- งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,072.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	1,072.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานติดตั้งจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	30.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

วงเงิน 539,468.85 บาท (-ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน