

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง
ขย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร
ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,208.00 ตารางเมตร
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กันยายน 2568 เป็นเงิน 489,742.45 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย. ถ. 1-0075 บ้านหนองบัวขาว -บ้านท่าซามแป อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย 7.480 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย

กว้าง	8.00	เมตร	ยาว	151.00	เมตร
-------	------	------	-----	--------	------

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร	กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	151.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	1.00	เมตร
----------	-------	------	------	-----	--------	------	--------------------	------	------

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,208.00 ตารางเมตร

ราคากลาง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2568

[illegible]

ตัวอักษร (สีสันแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	358,996.08
---	------------

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

— 100 —

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com> at 11:01 11 November 2014

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	1.3642
---	--------

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1000	1000
------	------

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษย์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

ชานาบุญแดง

(นายชินวร ชมนาวัง:

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย. ถ. 1-0075 บ้านหนองบัวขาว -บ้านท่าข้ามแป อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลชีลอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- ขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,208.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
	- งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,208.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ	1,208.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.			
3	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	33.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

วงเงิน 489,742.45 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน