

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยหนองอ้อไทย บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลศีลอม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน ปากกว้าง 21.00 เมตร ก้น กว้าง 17.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1

ดำเนินการ

- ขุดลอก ปากกว้าง 25.00 เมตร ก้น กว้าง 19.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600.00 ลูกบาศก์เมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2568 เป็นเงิน 511,221.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยหนองฮ้อยไทย
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุ้ม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	21.00 เมตร	ปาก กว้าง	25.00 เมตร
กัน กว้าง	17.00 เมตร	กัน กว้าง	19.00 เมตร
ยาว	450.00 เมตร	ยาว	450.00 เมตร
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	1.00 เมตร
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ขุดลึกจากลึกลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,600.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคา	
1	งานถมป่า								
	ค่าถมถาง	2,700.00	ตร.ม.	1.28	3,456.00	1.3392	1.71	4,628.28	
	ค่าถมถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3392	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,600.00	ลบ.ม. ปกติ	29.07	366,282.00	1.3392	38.93	490,524.85	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	9,450.00	ลบ.ม. ปกติ	0.73	6,898.50	1.3392	0.98	9,238.47	น้ำลึกเฉลี่ย 1 เมตร
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3392	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3392	6,829.92	6,829.92	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					381,736.50				
							รวมราคาทั้งสิ้น	511,221.52	บาท

(ทำแผนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 381,736.50 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซล = 31.00 -31.99 บาท

(ลงชื่อ)

(นายภาณุกร ศรีภูมิพิทักษ์)

ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนานุกร

ชำนานุกรเพียง

(นายชินวร ชมนาวัง
นายช่างโยธาชำนานุกร

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยหนองอ้อไทย

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

กว้าง 21.00 เมตร
ยาว 450.00 เมตร
ลึกเดิม 2.00 เมตร

กว้าง 25.00 เมตร
ยาว 450.00 เมตร
ลึก 1.00 เมตร
ลาดเอียง 1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,600.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าถากถาง	2,700.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,600.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 511,221.52 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายภาณุ ศรีภูมิพฤษ) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน