

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก เสื่อมสภาพ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร
 - ดำเนินการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
 - ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 675.00 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เมษายน 2568 เป็นเงิน 503,333.53 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

5 1405

52719

TOTAL	503,333.53
-------	------------

=	368,958.75
---	------------

[illegible]

--	--

มูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

=	1.3642
---	--------

--	--

(นายภาณุกร ศรีภมรพฤกษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(นายวิวัฒน์ อมารังษี)

วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

✓

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรัดอัดแน่น

สายทาง บ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านดอนตาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานวางป่าซูดตอ ขนาดเบา	4,500.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	675.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 503,333.53 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)

(นายภาซกร ศรีภูมิพงษ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนานงาน