

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยข้าเฒ่า บ้านกนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมพู อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน ปากกว้าง 13.00 เมตร ก้น กว้าง 9.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1
 ดำเนินการ
 - ขุดลอก ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้น กว้าง 7.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,430.00 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นเงิน 498,200.92 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาสกร ศรีภูมิพิทักษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยข้าวเผ่า
สถานที่ดำเนินการ บ้านกุ่มเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	13.00 เมตร	ปาก กว้าง	15.00 เมตร	
กัน กว้าง	9.00 เมตร	กัน กว้าง	7.00 เมตร	
ยาว	565.00 เมตร	ยาว	565.00 เมตร	
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	2.00 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	4.00 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,430.00 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางบ่								
	ค่าตากถาง	2,260.00	ตร.ม.	1.28	2,892.80	1.3392	1.71	3,874.04	
	ค่าตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3392	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
4	งานขุดลอก				-		-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,430.00	ลบ.ม. ปกติ	29.07	361,340.10	1.3392	38.93	483,906.66	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,672.50	ลบ.ม. ปกติ	0.73	2,680.93	1.3392	0.98	3,590.30	น้ำลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3392	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3392	6,829.92	6,829.92	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น									
							รวมราคาทั้งสิ้น	498,200.92	บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทเก้าสิบสองสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 372,013.83 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซล = 31.00 -31.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุกร ศรีภูมิพิทักษ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยชำเฒ่า

สถานที่ดำเนินการ บ้านกนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังซมญ อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

กว้าง 13.00 เมตร

กว้าง 15.00 เมตร

ยาว 565.00 เมตร

ยาว 565.00 เมตร

ลึกเดิม 2.00 เมตร

ลึก 2.00 เมตร

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ลาดเอียง 1:1

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,430.00 ลบ.ม.


งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าถากถาง	2,260.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,430.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,672.50	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 498,200.92 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาซกร ศรีภูมิพฤกษ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน