

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว 19.00 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 245,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ดำเนินการ
- ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว 19.00 เมตร
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นเงิน 274,076.37 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชินวร ชมนาวัง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ
 - 7.3 นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร

พร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 19.00 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ

ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก ชำรุดเสื่อมสภาพ

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 19.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา
1	งานรื้อพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (รื้อขนไป)	ตร.ม.	12.45	70.00	871.50	1.3091	91.63	1,140.88
2	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	เมตร	19.00	60.00	1140.00	1.3091	78.54	1,492.37
3	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (รื้อย้ายจุด)	บ่อ	2.00	225.00	450.00	1.3091	294.54	589.10
4	ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว (รวมค่าแรงเดินท่อ)	ท่อน	2.00	934.00	1868.00	1.3091	1222.69	2,445.40
5	บ่อพักน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝา 30x40 ซม. (สำหรับท่อ 20 ซม.)	ชุด	1.00	150.00	150.00	1.3091	196.36	196.37
6	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- งานลาดแอสฟัลท์ที่แก็ทโค้ท (Tack COAT)	ตร.ม.	404.00	18.55	7,494.20	1.3091	24.28	9,810.66
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปลูกและบดทับ บนผิวที่แก็ทโค้ท หนา 4 ซม.	ตร.ม.	404.00	291.01	117,568.04	1.3091	380.96	153,908.32
7	งานตีเส้นจราจร							
8	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	90.00	290.00	26,100.00	1.3091	379.63	34,167.51
9	งานก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	19.00	2,663.00	53,720.70	1.3091	3,486.13	70,325.77
							TOTAL	274,076.37

ตัวอักษร

(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบทบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 204,882.94

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

= -

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3091

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันทร์ปัญญา)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายอิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบ่งงวดงาน


โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 19.00 เมตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


งวดที่ 1 (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 19.00 เมตร
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 274,076.37 บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน