

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเสียว (แยก201) – บ้านซำม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1.800 กิโลเมตร  
ดำเนินการ  
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด  
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กันยายน 2567 เป็นเงิน 498,032.83 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเสียว(แยก201) - บ้านข้ามม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1.800 กิโลเมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 151.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
 ประมาณการ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	815.00	1.77	1,442.55	1.3642	2.41	1,967.93
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม ทน 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.75	546.52	20,631.13	1.3642	745.56	28,144.99
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	755.00	414.05	312,607.75	1.3642	564.85	426,459.49
10	Expansion Joint	ม.	5.00	247.44	1,237.20	1.3642	337.56	1,687.79
11	Contraction Joint	ม.	70.00	155.72	10,900.40	1.3642	212.43	14,870.33
12	Longitudinal Joint	ม.	151.00	83.62	12,626.62	1.3642	114.07	17,225.24
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	12.00	43.96	527.52	1.3642	59.97	719.64
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
					365,073.17		รวม	498,032.83

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 365,073.17

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

(นายศลย์ ปารุงหมู่)  
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)  
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)  
 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบ่งงวดงาน


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเสียว(แยก201) - บ้านข้ามวัง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


### งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว


วงเงิน 498,032.83 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์-) หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหมู)  
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ  
(นายสุวรรณ จันปัญญา)  
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

  
(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน