

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 290,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ปรับปรุงโดยต่อเติมกันห้องเตรียมเครื่องมือแพทย์ ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.00 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 41.60 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงโดยวิธีต่อเติมหลังคาอาคาร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.00 ตารางเมตร
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2569 เป็นเงิน 294,119.75 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบปร.5
 - 6.2 แบบปร.4^{๑๕}.
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชินวร ชมนาวัง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล ๑๕ กรรมการ
 - 7.3 นายอธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กำหนดราคากลางงานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุงโดยต่อเติมกันห้องเตรียมเครื่องมือแพทย์ ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 41.60 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงโดยวิธีต่อเติมหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 29 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	224,673.25	1.3091	294,119.75	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			294,119.75	
	ตัวอักษร สองแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์				

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยชาญ ศรีไพจิตรวรกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางงานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุงโดยต่อเติมกันห้องเตรียมเครื่องมือแพทย์ ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 41.60 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงโดยวิธีต่อ

เติมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 29 เมษายน 2569

ลำดับ ปีที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงโดยต่อเติมกันห้องเตรียมเครื่องมือแพทย์								
1	งานผนัง								
	-งานก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม.หนา 7.5 ซม. G4	14.00	ตร.ม.	320.00	4,480.00	56.00	784.00	5,264.00	
	-งานฉาบปูนอิฐมวลเบา	28.00	ตร.ม.	120.00	3,360.00	80.00	2,240.00	5,600.00	
	-งานช่องคาน้ำย ขนาด 1 1/2" (เส้นลวด 3.0 มม.)	34.00	ตร.ม.	118.00	4,012.00	-	-	4,012.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1 1/2"X3"X 2.0 mm.	20.00	ท่อน	495.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	-งานประกอบโครงผนังคาน้ำย	1.00	งาน	-	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	
2	งานฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก								
	-งานฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 6 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	60.00	ตร.ม.	255.00	15,300.00	75.00	4,500.00	19,800.00	
3	งานตกแต่งพื้น								
	-พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	41.00	ตร.ม.	375.00	15,375.00	158.00	6,478.00	21,853.00	
4	งานประตู								
	-ประตูเหล็กบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	-	-	4,300.00	8,600.00	8,600.00	
5	งานไฟฟ้า								
	-งานติดตั้งโคมไฟเพดาน หน้าตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิด ติด ลอย (หลอด LED T8) โคม1x18w20x120 CW	4.00	ชุด	963.00	3,852.00	135.00	540.00	4,392.00	
	-สายไฟขนาด 1.5 ขนาดยาว	50.00	เมตร	15.64	782.25	-	-	782.25	
	-สายไฟขนาด 2.5 ขนาดยาว 30 เมตร	50.00	เมตร	24.40	1,220.00	-	-	1,220.00	
	-บล็อกลอย 2-สวิตช์ไฟฟ้า + 2ปลั๊กกราวด์คู่	2.00	ชุด	289.00	578.00	80.00	160.00	738.00	
	-ท่อ PVC สีเหลือง 3/4" สำหรับร้อยสายไฟ ความยาว 4 เมตร/ท่อน	5.00	ท่อน	75.00	375.00	-	-	375.00	
6	งานทาสีโลหะเหล็ก								
	-งานทาสีน้ำมันทั่วไป Alkyd enamel (ทาภายใน-ภายนอกทั่วไป)	28.00	ตร.ม.	62.00	1,736.00	35.00	980.00	2,716.00	
	- สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว								
	- สีน้ำมันทาพื้นหน้า (Enamel) 2 เที่ยว								
7	งานสีน้ำพลาสติกภายใน-ภายนอก								
	-สีรองพื้น ปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว	14.00	ตร.ม.	43.00	602.00	30.00	420.00	1,022.00	
	- สีทับหน้า 2 เที่ยว (ภายใน)								
	-สีรองพื้น ปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว	14.00	ตร.ม.	43.00	602.00	34.00	476.00	1,078.00	
	- สีทับหน้า 2 เที่ยว (ภายนอก)								
	งานต่อเติมหลังคา อาคาร รพ.สต.								
8	งานฐานราก - ค่อม่อ - เสา								
	- งานฐานราก - ค่อม่อ	4.00	คั่น	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	รวมค่าง
	- เสาเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม. (มอก.)	3.00	ท่อน	1,128.00	3,384.00	538.00	1,614.00	4,998.00	
	- เพลทเหล็ก 8"x8" หนา 10 มม.	4.00	แผ่น	152.00	608.00	-	-	608.00	
	- น๊อต J bolt เอ โบลท์ 6 หุน ยาว 30 ซม.	16.00	ตัว	120.00	1,920.00	สำเนาถูกต้อง	-	1,920.00	
	- เพลท ปิดหัวเสา ขนาด 4x4 นิ้ว	4.00	แผ่น	45.00	180.00		-	180.00	
	รวม					(นายชินวร ชมนาวัง)	105,858.25		

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางงานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุงโดยต่อเติมกันห้องเตรียมเครื่องมือแพทย์ ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 41.60 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงโดยวิธีต่อ

เติมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 29 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							105,858.25	
9	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กกลางสี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" หนา 2.0 มม.	31.00	ท่อน	274.00	8,494.00	111.00	3,441.00	11,935.00	
	- เหล็กกลางสี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/2" x 3" หนา 2.0 มม.	25.00	ท่อน	420.00	10,500.00	200.00	5,000.00	15,500.00	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	2.00	ท่อน	647.00	1,294.00	308.00	616.00	1,910.00	
	- ค่าแรงประกอบหลังคาเหล็ก	700.00	กก.	-	-	10.00	7,000.00	7,000.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	73.00	ตร.ม.	270.00	19,710.00	70.00	5,110.00	24,820.00	รวมเนื้อสกรู
	- ครอบมุม แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	20.00	เมตร	185.00	3,700.00	50.00	1,000.00	4,700.00	
	- เจึงขาไม้สำเร็จรูป แบบทับซ้อนกัน 2ชั้น ขนาด 23.5 x 300 x2.0 ซม.	37.00	เมตร	118.00	4,366.00	73.00	2,701.00	7,067.00	
10	งานทาสีโลหะเหล็ก								
	-งานทาสีน้ำมันทั่วไป Alkyd enamel (ทาภายใน-ภายนอกทั่วไป)	175.00	ตร.ม.	62.00	10,850.00	35.00	6,125.00	16,975.00	
	- สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว								
	- สีน้ำมันทาพื้นหน้า (Enamel) 2 เที่ยว								
11	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	73.00	ตร.ม.	255.00	18,615.00	75.00	5,475.00	24,090.00	
12	งานทาสีฝ้าเพดาน								
	-สีน้ำอะครีลิค 100% ฝ้าฝ้าเพดาน มอก.2321-2564	73.00	ตร.ม.	36.00	2,628.00	30.00	2,190.00	4,818.00	
	-สีรองพื้น 1 เที่ยว								
	- สีทับหน้า 2 เที่ยว								
	รวมเป็นเงิน							224,673.25	

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนนุรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุงโดยต่อเติมกันห้องเตรียมเครื่องมือแพทย์ ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 41.60 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงโดยวิธีต่อเติมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.00 ตารางเมตร

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงโดยต่อเติมกันห้องเตรียมเครื่องมือแพทย์ ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 41.60 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงโดยวิธีต่อเติมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.00 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 294,119.75 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายชัยชาญ ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายอิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา