

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0035  
บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขรุขระเสื่อมสภาพ กว้าง 8.000 เมตร ยาว 164.000 เมตร  
ดำเนินการ  
- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.22+000-กม.22+164 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 984.00 ตารางเมตร  
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด  
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กันยายน 2567 เป็นเงิน 501,305.18 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมื่น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0035 บ้านสระแค้น - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบ้านคอน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย 32.395 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขี้นรุคเสื่อมสภาพ กว้าง

8.000 เมตร

ยาว

164.000 เมตร

ดำเนินการ

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.22+000 - กม.22+164

ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร

ยาว

164.00 เมตร

ไหล่ทางกว้าง ซ้ำละ

เมตร

หนา

0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

984.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	984.00	11.66	11,473.44	1.3642	15.90	15,652.07
	- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	101.35	668.05	67,706.87	1.3642	911.35	92,365.71
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	984.00	29.75	29,274.00	1.3642	40.58	39,935.59
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	984.00	248.90	244,917.60	1.3642	339.54	334,116.59
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	36.00	250.00	9,000.00	1.3642	341.05	12,277.80
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
TOTAL								501,305.18
ราคากลาง								501,305.18

ตัวอักษร

( ห้าแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าบาทสิบแปดสตางค์ )

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 288,291.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

= -

Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหนู)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

**แบ่งงวดงาน**

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านคอน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

**งวดที่ 1** (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	164.00	เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ	-	เมตร	หนา	0.04	เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	984.00	ตารางเมตร			

รายการดังนี้

2 งานผิวทาง และไหล่ทาง

- งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT) 984.00 ตร.ม.

- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท 984.00 ตร.ม.

ความหนา 4 ซม.

3 งานตีเส้นจราจร

- สีเทอร์โมพลาสติก 36.00 ตร.ม.

3 ปีายโครงการ


1.00 ชุด

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับ  
พัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 501,305.18 บาท (-ห้าแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าบาทสิบแปดสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


(ลงชื่อ)

  
(นายอศลย์ บำรุงหมู)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)

  
(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

  
(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

