

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร
ดำเนินการ
- ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กันยายน 2567 เป็นเงิน 496,321.65 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอศลีย์ บำรุงหมู ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ
 - 7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 186.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ประมาณการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วยx F _N | ราคากลาง |
|-------|--|-------|--------|--------------|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 818.00 | 1.77 | 1,447.86 | 1.3642 | 2.41 | 1,975.17 |
| 2 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | งานตัดขึ้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | งานดินถม ทน 0.20 ม. (อัดแน่น) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | งานพื้นทาง(หินคลุก) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 8 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 37.20 | 546.52 | 20,330.54 | 1.3642 | 745.56 | 27,734.92 |
| 9 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. | ตร.ม. | 744.00 | 416.13 | 309,600.72 | 1.3642 | 567.68 | 422,357.30 |
| 10 | Expansion Joint | ม. | 4.00 | 238.66 | 954.64 | 1.3642 | 325.58 | 1,302.32 |
| 11 | Contraction Joint | ม. | 68.00 | 150.24 | 10,216.32 | 1.3642 | 204.96 | 13,937.10 |
| 12 | Longitudinal Joint | ม. | 186.00 | 83.62 | 15,553.32 | 1.3642 | 114.07 | 21,217.84 |
| 13 | งานไหล่ทาง (ดินถม) | ลบ.ม. | 14.00 | 43.96 | 615.44 | 1.3642 | 59.97 | 839.58 |
| 14 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 15 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 16 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 17 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 18 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 19 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 20 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ป้ายโครงการ | ชุด | 1.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 1.3642 | 6,957.42 | 6,957.42 |
| | | | | | 363,818.84 | | รวม | 496,321.65 |

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 363,818.84

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหมู่)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบล
ห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ


งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 496,321.65 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง


(ลงชื่อ)


(นายอศลย์ บำรุงหมู่)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน