

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกลาง ตอนบน สาธารณประโยชน์ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐

ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๙.๐๐ เมตร

ยาว ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร

ลึก ๑.๗๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑ : ๑

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๘๔,๙๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังสี

กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วย

ขุดลอกลำห้วยกลาง ตอนบน สาธารณประโยชน์
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ค่าเงินรวม ขุดลอก

ปากกว้าง 14.00 เมตร
กันกว้าง 10.00 เมตร
ยาว 3,000.00 เมตร
ลึกเดิม 1.80 เมตร

ปากกว้าง 16.00 เมตร
กันกว้าง 9.00 เมตร
ยาว 870.00 เมตร
ลึก 1.70 เมตร
ลาดเอียง 1:1

(ขุดลึกจากลึกลึกเดิม)

ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 19,270.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าฉลาก	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าฉลากและลิ่มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	19,270.00	ลบ.ม. ปกติ	30.23	582,532.10	1.3357	40.38	778,088.13	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	<	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					587,632.10				

รวมราคากลางทั้งสิ้น 784,900.20 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 784,900.00 บาท
(เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)


หมายเหตุ


- ยอดรวมรวมในช่อง 7 =
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

587,632.10 บาท


= -
= -
= -
= 1.3357

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิษิต วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษิต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกลาง ตอนบน สาธารณประโยชน์
สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการ ขุดลอก


ปากกว้าง	16.00	เมตร	
กันกว้าง	9.00	เมตร	
ยาว	870.00	ตารางเมตร	
ลึก	1.70	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	19,270.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

2. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	784,900.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	90	วัน	

สำเนาถูกต้อง


(นายวิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน