

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง
ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

- ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.03 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กันยายน 2568 เป็นเงิน 491,579.24 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย. ถ. 1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 18.476 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 7.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร

ราคากลาง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา	หมายเหตุ
1	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	- งานลาดแอสฟัลท์แทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	1,750.00	15.26	26,705.00	1.3642	20.82	36,430.96	
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ	ตร.ม.	1,750.00	181.37	317,397.50	1.3642	247.42	432,993.67	
	บนผิวแทคโคท ความหนา 3 ซม.								
2	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	56.00	290.00	16,240.00	1.3642	395.62	22,154.61	

TOTAL 491,579.24

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 360,342.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

รณานุกต้อง

นายชินวร ชมนาวัง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย. ถ. 1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานผิวทางและไหล่ทาง			
	- งานลาดแอสฟัลท์แทคโคท (TACK COAT)	1,750.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแทคโคท ความหนา 3 ซม.	1,750.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	56.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

วงเงิน 491,579.24 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพิฤกษ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน