

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานท์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กุดชุมแสง	1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานท์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	อำเภอ นองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,578,458.62	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,578,458.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,578,458.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ถมบดอัดแน่น อัดแน่นธรรมดา เพื่อวัสดุ 30%	799.000	ลบ.ม.	180.00	143,820.00	20.00	15,980.00	159,800.00	
	- เสาค้ำ คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. คิดความยาวที่ 17 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25ตัน/ตัน (ค่าตัดหัวเสาค้ำและขนย้าย)	33.000	ตัน	6,865.00	226,545.00	1,486.00	49,038.00	275,583.00	
	- ทราดยาบ	1.350	ลบ.ม.	551.19	744.10	121.00	163.35	907.45	
	- คอนกรีตหยาบ	1.350	ลบ.ม.	1,775.70	2,397.19	427.00	576.45	2,973.64	
	- ขุดดินและถมคืน	188.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	28,764.00	28,764.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	112.500	ลบ.ม.	1,968.22	221,424.75	581.00	65,362.50	286,787.25	
	- ไม้ค้ำยัน	20.000	ลิตร	43.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
	งานแบบหล่อแบบคอนกรีต								
	- ไม้แบบ ใช้อ้อยละ 70	558.000	ลบ.ฟ.	280.00	156,240.00	0.00	0.00	156,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่า ไซร้อยละ 30	240.000	ลบ.ฟ.	400.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	798.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	130,074.00	130,074.00	
	- ตะปู	199.000	กก.	52.14	10,375.86	0.00	0.00	10,375.86	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	1.097	ตัน	22,517.57	24,701.77	4,900.00	5,375.30	30,077.07	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.	4.348	ตัน	20,851.59	90,662.71	4,900.00	21,305.20	111,967.91	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	.611	ตัน	21,099.35	12,891.70	3,900.00	2,382.90	15,274.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม.	2.911	ตัน	21,330.84	62,094.07	3,500.00	10,188.50	72,282.57	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม.	2.192	ตัน	20,281.03	44,456.01	3,500.00	7,672.00	52,128.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	270.000	กก.	28.69	7,746.30	0.00	0.00	7,746.30	
	งานเหล็กรูปพรรณและโครงสร้างหลังคา								

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	13.000	ท่อน	389.72	5,066.36	0.00	0.00	5,066.36	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	90.000	ท่อน	880.14	79,212.60	0.00	0.00	79,212.60	
	- เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม.	15.000	ท่อน	195.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม.	7.000	ท่อน	1,330.00	9,310.00	0.00	0.00	9,310.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคา TRUSS	3,559.000	กก.	0.00	0.00	12.00	42,708.00	42,708.00	
	- เหล็กหน้าแปลนหัวเสา ขนาด 25 x 25 มม.	3.000	แผ่น	85.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	- เหล็กหน้าแปลนหัวเสา ขนาด 25 x 35 มม.	12.000	แผ่น	95.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	121,199.18	1,198,868.42	23,663.00	379,590.20	1,578,458.62	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,578,458.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานท์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กุดชุมแสง	1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานท์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	อำเภอ นองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,839,552.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,839,552.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,839,552.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ส้มหรือแดง ประกายมุก 0.50x1.20 ม.	690.000	แผ่น	67.00	46,230.00	0.00	0.00	46,230.00	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีแดง-ส้ม ประกายมุก	70.000	แผ่น	67.00	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่สีแดง-ส้ม ประกายมุก	72.000	แผ่น	67.00	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00	
	- ครอบโค้งปิดปลาย ประกายมุก	2.000	แผ่น	67.00	134.00	0.00	0.00	134.00	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง 6"	1,380.000	ตัว	6.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องหลังคาลอนคู่	356.000	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	16,376.00	16,376.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	80.000	ม.	83.00	6,640.00	74.00	5,920.00	12,560.00	
	- สลักเกลียว/ตะปูเกลียว	144.000	ตัว	4.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD @0.40X1.00 ม.(ชายคา+ทางเข้า)	152.000	ตร.ม.	327.00	49,704.00	77.00	11,704.00	61,408.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดรุ่นขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD @0.40X1.00 ม.	143.000	ตร.ม.	281.00	40,183.00	77.00	11,011.00	51,194.00	
	- แต่งท้องพื้น คสล.	156.000	ตร.ม.	100.00	15,600.00	87.00	13,572.00	29,172.00	
	งานผนัง								
	- ก่ออิฐแดงสี่รู/แปดรู ครึ่งแผ่น	340.000	ตร.ม.	298.00	101,320.00	104.00	35,360.00	136,680.00	
	- ผนังกันด้วยกระจกอลูมิเนียมตอนล่างลูกฟูก	104.000	ตร.ม.	1,200.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00	
	- บล็อกระบายอากาศชนิดกันฝน	2.000	ตร.ม.	245.00	490.00	89.00	178.00	668.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	676.000	ตร.ม.	84.00	56,784.00	96.00	64,896.00	121,680.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	582.000	ตร.ม.	80.00	46,560.00	109.00	63,438.00	109,998.00	
	- บุกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x16"	80.000	ตร.ม.	285.00	22,800.00	184.00	14,720.00	37,520.00	

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เอ็น-ทับหลัง คสล.	140.000	ม.	100.00	14,000.00	51.00	7,140.00	21,140.00	
	- บล็อกแก้วใส ขนาด 0.19x0.19x0.10 ม.	4.700	ตร.ม.	1,574.00	7,397.80	234.00	1,099.80	8,497.60	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	414.000	ตร.ม.	535.51	221,701.14	228.00	94,392.00	316,093.14	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้าน 0.30x0.30 ม.	15.000	ตร.ม.	182.25	2,733.75	161.00	2,415.00	5,148.75	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้าน 0.40x0.40 ม.	96.000	ตร.ม.	193.46	18,572.16	161.00	15,456.00	34,028.16	
	- ชั้นบันไดกระเบื้องเคลือบด้าน พร้อมมุกบันได	8.000	ม.	280.00	2,240.00	161.00	1,288.00	3,528.00	
	- ฝิวทรายล้าง เซาะร่อง PVC ลายก้างปลา (ทางลาดด้านหน้า)	6.800	ตร.ม.	447.00	3,039.60	167.00	1,135.60	4,175.20	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ประตูหมายเลข 1	2.000	ชุด	28,105.00	56,210.00	0.00	0.00	56,210.00	
	- ประตูหมายเลข 2	13.000	ชุด	7,000.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	
	- ประตูหมายเลข 3	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูหมายเลข 4	1.000	ชุด	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	
	- ประตูหมายเลข 5	1.000	ชุด	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
	- ประตูหมายเลข 6 UPVC.	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตูหมายเลข 7	1.000	ชุด	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
	- ประตูหมายเลข 8	1.000	ชุด	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00	
	- หน้าต่างหมายเลข 1	3.000	ชุด	16,520.00	49,560.00	0.00	0.00	49,560.00	
	- หน้าต่างหมายเลข 3	7.000	ชุด	11,025.00	77,175.00	0.00	0.00	77,175.00	
	- หน้าต่างหมายเลข 4	3.000	ชุด	11,795.00	35,385.00	0.00	0.00	35,385.00	
	- หน้าต่างหมายเลข 4'	4.000	ชุด	5,180.00	20,720.00	0.00	0.00	20,720.00	
	- หน้าต่างหมายเลข 5	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- หน้าต่างหมายเลข 6	5.000	ชุด	770.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	
	- หน้าต่างหมายเลข 6'	1.000	ชุด	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- หน้าต่างหมายเลข 1A	1.000	ชุด	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์								
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ก๊อกน้ำก้านปิด	3.000	ชุด	2,300.00	6,900.00	461.00	1,383.00	8,283.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- อ่างล้างหน้าฝักเคาเตอร์	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	461.00	922.00	7,922.00	
	ก๊อกน้ำโครเมียม+อุปกรณ์ครบชุด								
	- โถส้วมชักโครกเคลือบขาว	4.000	ชุด	4,850.00	19,400.00	461.00	1,844.00	21,244.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+วาล์วเปิดปิดน้ำ								
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	4.000	ชุด	390.00	1,560.00	72.00	288.00	1,848.00	
	- ราวแขวนผ้า สแตนเลส	4.000	ชุด	180.00	720.00	72.00	288.00	1,008.00	
	- กระจกเงา เจียรขอบ	4.000	ชุด	800.00	3,200.00	72.00	288.00	3,488.00	
	- ชั้นวางของ กระจกเทมเปอร์	4.000	ชุด	455.00	1,820.00	72.00	288.00	2,108.00	
	- สายฉีดชำระชนิดมีปุ่มกดน้ำ+วาล์วเปิดน้ำ	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	72.00	288.00	1,488.00	
	สแตนเลส								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ สแตนเลส CT 751 L/R# SA (HM)	2.000	ชุด	3,030.00	6,060.00	108.00	216.00	6,276.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ สแตนเลส CT 753 L/R# SA (HM)	2.000	ชุด	3,250.00	6,500.00	72.00	144.00	6,644.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายนอก- ภายใน	1,258.000	ตร.ม.	43.00	54,094.00	35.00	44,030.00	98,124.00	
	- ทาสีกันสนิมโครมหลังคา (สีกันสนิม 2 ชั้น ,สีน้ำมัน 2 ชั้น)	269.000	ตร.ม.	62.00	16,678.00	36.00	9,684.00	26,362.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวบันไดสแตนเลส Dia 1 1/2"	7.800	ม.	685.00	5,343.00	0.00	0.00	5,343.00	
	- ราวกันตก สแตนเลส Dia 1 1/2" ชั้น 2 (ระเบียงด้านข้าง)	13.000	ม.	685.00	8,905.00	0.00	0.00	8,905.00	
	- แผ่นป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาดป้าย 1.20x3.20x.10 ม.	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	500.00	500.00	25,500.00	

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นป้ายแสดงก่อสร้างข้อมูลอาคาร เอกสารเลขที่ ก.132/ก.ย./53 (มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร 53 หน้า ที่ 13)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00	
	- เครื่องดับเพลิงเคมี ABC ความจุ 10 ปอนด์	2.000	ชุด	1,450.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- อ่างล้างหน้าฝิ่งเคาเตอร์ รวมก๊อกน้ำ+พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	461.00	1,844.00	15,844.00	
	- เคาเตอร์ คสล. บุกระเบื้องเคลือบ ยาว 0.80 ม.	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- เคาน์เตอร์คสล. บุหินแกรนิต ยาว 2.00 ม.	2.000	ม.	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ทรายอัดลักษณะกระทรงสาธารณสุข สแตนเลสสกัด ขนาด 0.60x0.60 ม.	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	220,813.22	1,417,344.45	5,161.00	422,208.40	1,839,552.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,839,552.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา-สุขาภิบาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานท์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กุดชุมแสง	1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานท์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	อำเภอ นองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					102,312.13	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								102,312.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 102,312.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินระบบท่อ								
	- ท่อระบบประปา PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2"	2.000	ท่อน	122.97	245.94	0.00	0.00	245.94	
	- ท่อระบบประปา PVC ชั้น 13.5 Dia 3/4"	4.000	ท่อน	146.79	587.16	0.00	0.00	587.16	
	- ท่อระบบประปา PVC ชั้น 13.5 Dia 1"	5.000	ท่อน	234.49	1,172.45	0.00	0.00	1,172.45	
	- ท่อระบบประปา PVC ชั้น 13.5 Dia 1 1/2"	8.000	ท่อน	377.48	3,019.84	0.00	0.00	3,019.84	
	- ท่อระบายอากาศ + ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5 Dia 2"	7.000	ท่อน	296.05	2,072.35	0.00	0.00	2,072.35	
	- ท่อระบายอากาศ + ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5 Dia 2 1/2"	2.000	ท่อน	467.95	935.90	0.00	0.00	935.90	
	- ท่อส้วม PVC ชั้น 8.5 Dia 4"	4.000	ท่อน	1,370.92	5,483.68	0.00	0.00	5,483.68	
	- FLOOR CLEAN OUT (FCO) Dia 2"	1.000	ชุด	976.01	976.01	0.00	0.00	976.01	
	- ระบบท่อลมทันตกรรม ท่อทองแดง ASTM - LB.88 Dia 1/2"	6.000	เมตร	343.80	2,062.80	0.00	0.00	2,062.80	

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- BALL VALVE Dia 3/4"	2.000	ชุด	340.00	680.00	154.00	308.00	988.00	
	- BALL VALVE Dia 1/2"	1.000	ชุด	262.00	262.00	103.00	103.00	365.00	
	- FCO ช่องทำความสะอาดท่อ Dia 4"	3.000	ชุด	700.00	2,100.00	205.00	615.00	2,715.00	
	- รางระบายน้ำก่ออิฐขัดมันภายใน+ฝาเปิด คสล.	50.000	เมตร	540.00	27,000.00	215.00	10,750.00	37,750.00	
	- รางระบายน้ำก่ออิฐขัดมันภายใน+ฝาเปิด ตะแกรงเหล็ก	17.000	เมตร	650.00	11,050.00	215.00	3,655.00	14,705.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร/วัน (แบบเสริมแรง) + ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 20 ซม.+เสาเข็ม	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	2,925.00	2,925.00	22,425.00	
	- บ่อซึม	1.000	ชุด	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	3,000.00	
	- มาตรฐานน้ำ Dia 1 1/2"	1.000	เครื่อง	3,500.00	3,500.00	308.00	308.00	3,808.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	32,078.46	82,898.13	4,875.00	19,414.00	102,312.13	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								102,312.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานท์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กุดชุมแสง	1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานท์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	อำเภอ นองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					240,934.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								240,934.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 240,934.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย.61)								
	- หลอด T8 2x36W(120cm.)แบบอกโก่ติดเพดาน	20.000	ชุด	1,085.00	21,700.00	154.00	3,080.00	24,780.00	
	- หลอด T8 1x36W(120cm.)แบบอกโก่ติดเพดาน	18.000	ชุด	1,000.00	18,000.00	118.00	2,124.00	20,124.00	
	- หลอด T8 1x18W(60cm.)แบบอกโก่ติดเพดาน	1.000	ชุด	808.00	808.00	118.00	118.00	926.00	
	- โคม DOWN LIGHT PL 1X12 W LED ฝังเพดาน	10.000	ชุด	115.00	1,150.00	118.00	1,180.00	2,330.00	
	- โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง สองบนล่าง หลอด LED	8.000	ชุด	590.00	4,720.00	169.00	1,352.00	6,072.00	
	- สปอร์ตไลท์ LED 20W 220V สีวอร์มไลท์- ไฟส่องป้ายLED	2.000	ชุด	890.00	1,780.00	115.00	230.00	2,010.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าฝังผนัง ทางเดียว 1S	7.000	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าฝังผนัง ทางเดียว 2S	10.000	ชุด	79.00	790.00	80.00	800.00	1,590.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ไฟฟ้าฝังผนัง ทางเดี่ยว 3S	2.000	ชุด	109.00	218.00	80.00	160.00	378.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าฝังผนัง ทางเดี่ยว 4S	28.000	ชุด	89.00	2,492.00	80.00	2,240.00	4,732.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ 10A ,250 V (2P+E) UNIVERSAL TYPE	28.000	ชุด	137.00	3,836.00	90.00	2,520.00	6,356.00	
	- JUNCTION BOX (สำหรับเครื่องทำพื้น)	1.000	ชุด	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- เต้ารับฝังพื้น (POP UP)	1.000	ชุด	1,650.00	1,650.00	300.00	300.00	1,950.00	
	- เดินสายลอย(ตีกับ) สำหรับดวงโคม,เต้ารับและกล่องต่อสาย	87.000	ชุด	300.00	26,100.00	100.00	8,700.00	34,800.00	
	- สายเมนเข้าอาคาร 4x35 mm.THW,in2"IMC	100.000	เมตร	1,045.00	104,500.00	30.00	3,000.00	107,500.00	
	- LOAD CENTER 30 CKT 3, 4W	1.000	ชุด	18,656.00	18,656.00	800.00	800.00	19,456.00	
	- MCB 3P ,8AT/100 AF WITH ENCLOSUREE	1.000	ชุด	5,750.00	5,750.00	200.00	200.00	5,950.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	33,163.00	213,370.00	2,832.00	27,564.00	240,934.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								240,934.00	

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	กุดชุมแสง	อำเภอ	นองบัวแดง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานป้องกันและกำจัดปลวก รวมเดินท่อ	210.000	ตร.ม.	15,729.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			15,729.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานป้องกันและกำจัดปลวก รวมเดินท่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานท์ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1
หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานท์ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ป้องกันและกำจัดปลวก

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานป้องกันและกำจัดปลวก	70.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	70.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4.90	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	74.90	

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานหัก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1
สถานที่ก่อสร้าง	หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานหัก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,578,458.62	1.3032	2,057,047.27	
รวมค่าก่อสร้าง				2,057,047.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,856.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,057,047.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1
สถานที่ก่อสร้าง	หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการชำระ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานห้ก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,057,047.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,856.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,057,047.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:15

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1
สถานที่ก่อสร้าง	หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	1,839,552.85	1.3032	2,397,305.27	
รวมค่าก่อสร้าง				2,397,305.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,991.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,397,305.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1
สถานที่ก่อสร้าง	หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการชำระ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานห้ก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,397,305.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,991.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,397,305.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:16

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา-สุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1
สถานที่ก่อสร้าง	หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา-สุขาภิบาล	102,312.13	1.3032	133,333.16	
รวมค่าก่อสร้าง				133,333.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 444.44 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,333.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา-สุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1
สถานที่ก่อสร้าง	หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานห้ก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	133,333.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 444.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,333.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:16

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1
สถานที่ก่อสร้าง	หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	240,934.00	1.3032	313,985.18	
รวมค่าก่อสร้าง				313,985.18	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,046.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 313,985.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1
สถานที่ก่อสร้าง	หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานห้ก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	313,985.18	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,046.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 313,985.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:17

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1		
สถานที่ก่อสร้าง	หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
แบบเลขที่	อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2569	

ชินวร ชมนาวัง
(ชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ
(อิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฎิวัติ ประธรรมโย
(ปฎิวัติ ประธรรมโย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานหัก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานหัก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 2,057,047.27 บาท	2,057,047.27	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 2,397,305.27 บาท	2,397,305.27	
3	งานระบบประปา-สุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 133,333.16 บาท	133,333.16	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 313,985.18 บาท	313,985.18	
5	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	15,729.00	

ชินวร ชมนาวัง

28 มกราคม 2569 09:46:22

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานหัก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานหัก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

สรุป	ราคากลาง	4,917,399.88	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ					
	1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานห้ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กุดชุมแสง	อำเภอ	หนองบัวแดง	จังหวัด	ชัยภูมิ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2569				

ชินวร ชมนาวัง
(ชินวร ชมนาวัง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ
(อธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ ประธรรมโย
(ปฏิวัติ ประธรรมโย)
กรรมการกำหนดราคากลาง