

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอฒจันทร์ฝั่งที่มีหลังคา สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 125,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ดำเนินการ
    - ติดตั้งแผ่นเมทัลชีท บานเกล็ดระบายอากาศ จำนวน 12 ช่อง โดยแต่ละช่องมีขนาดกว้าง 3.25×1.65 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 64.20 ตารางเมตร
    - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 125,575.68 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4
  - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 


7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ


**กำหนดราคากลาง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**

โครงการ **ปรับปรุงอฒจันทร์ฝั่งที่มีหลังคา สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**  
 สถานที่ **สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ**  
 รายละเอียด **ติดตั้งแผ่นเมทัลชีท บานเกล็ดระบายอากาศ (Louver) Type 457 โครงเหล็กกล่อง 1 1/2"X3" จำนวน 12 ช่อง โดยแต่ละช่องมีขนาดกว้าง 3.25X1.36 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 64.20 ตารางเมตร**  
 ( รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ )


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	95,925.20	1.3091	125,575.68	
2	รายจ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า	0 %			
	3.2 เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			125,575.68	
	ตัวอักษร	<b>หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์</b>			

(ลงชื่อ).....  ..... ประธานกรรมการ  
 ( นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ )                      นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ  
 ( นายชินวร ชมนาวัง )                              นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ และเลขานุการ  
 ( นายสุวรรณ จันปัญญา )                      นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายชินวร ชมนาวัง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งที่มีหลังคา สนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ สนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
รายละเอียด ติดตั้งแผ่นเมทัลชีท บานเกล็ดระบายอากาศ (Louver) Type 457 โครงเหล็กกล่อง 1 1/2"X3" จำนวน 12 ช่อง  
โดยแต่ละช่องมีขนาดกว้าง 3.25X1.36 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 64.20 ตารางเมตร  
( รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ )

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>1. หมวดงานโครงเคร่าเหล็กกล่องยึดแผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท</b>									
	- โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"X3" sok 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	36.00	ท่อน	586.00	21,096.00	-	-	21,096.00	
	- เหล็กฉาก 40X40 มม.หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร	1.00	ท่อน	514.02	514.02	-	-	514.02	
	- พุกเหล็ก	96.00	ตัว	10.00	960.00	-	-	960.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเคร่าเหล็กกล่อง	12.00	ชุด	-	-	650.00	7,800.00	7,800.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเคร่าเหล็กกล่อง	12.00	ชุด	-	-	350.00	4,200.00	4,200.00	
<b>2. หมวดงานติดตั้งแผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท</b>									
	- แผ่นเมทัลชีท บานเกล็ดระบายอากาศ (Louver) Type 457	17.50	เมตร	240.00	4,200.00	45.00	787.50	4,987.50	
	สีอะลูมิเนียม หนา 4 มม.								
	- ครอบปิดหัวแผ่นผนัง แบบไม่เจาะ เมทัลชีท สีอะลูมิเนียม หนา 4 มม.	72.00	แผ่น	230.94	16,627.68	45.00	3,240.00	19,867.68	
	ความยาว 3.10 เมตร								
	- ขายึดแผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท	30.00	ตัว	10.00	300.00	-	-	300.00	
	- สกรูยึดแผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท	8.00	ถุง	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ค่าช่างนั่งร้าน	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>95,925.20</b>	

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายชินวร ชมนาวัง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
งวดที่ 1(งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ ติดตั้งแผ่นเมทัลชีท บานเกล็ดระบายอากาศ(louver) Type 457 โครงเหล็กกล่อง 1 1/2 “x3”  
จำนวน 12 ช่อง โดยแต่ละช่องมีขนาดกว้าง 3.25x1.65 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 64.20 ตารางเมตร รายละเอียด  
ตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

วงเงิน 125,575.68.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์-)  
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน